



Planverfasser ...
Habau GmbH
Gewerbepark Brand 51
52078 Aachen

Tel.: 0241 557019-0
Fax: 0241 557019-55

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

15895-AT
Audi Kirchheim Teck_Nebau

Bauvorhaben

Neubau Audi Kirchheim Teck
Gewerbegebiet Hegelsberg
73237 Kirchheim
-

Leistung (LV)

600
Trockenbau & Schreinerarbeiten

Ausführungsbeginn

ca. Mitte März 2018

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

24.-Januar 2018

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Fa. Habau GmbH
Gewerbepark Brand 51
52078 Aachen

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 100

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (15895-AT)

Audi Kirchheim Teck_Nebau

Leistung (LV)

600 Trockenbau & Schreinerarbeiten

Bauvorhaben

**Neubau Audi Kirchheim Teck
Gewerbegebiet Hegelsberg
73237 Kirchheim**

Bauherr

Ramsperger Automobile GmbH & Co. KG Telefon
Hindenburgstraße 45 Fax
73237 Kirchheim

Planverfasser / Ausschreibung

Habau GmbH Telefon 0241 557019-0
Gewerbepark Brand 51 Fax 0241 557019-55
52078 Aachen

Bauleitung

Habau GmbH Telefon
Gewerbepark Brand 51 Fax
52078 Aachen

Ansprechpartner / Bemerkung

Uwe Wicking
Tel.. 0241 557019-31
wicking@habau.de

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

- | | |
|------------------------------|--------|
| - Erfüllungsbürgschaft | - |
| - Bauwesensversicherung | 0,35 % |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | - |
| - anteiliges Bauwasser | 0,15 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,15 % |
| - - | - |
| - Anteilig Baustellen -WC | 0,15 % |

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '111222PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Inhaltsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
610	Titel	Innenwände	22
620	Titel	Stahl - Türzargen	53
630	Titel	Schwarze und weisse Kurve	56
640	Titel	Decken	64
640.646	Untertitel	abgehängte MF - Rasterdecke	65
640.647	Untertitel	Abhangdecken / GK	70
640.648	Untertitel	Streckmetalldecken	79
640.649	Untertitel	Lichtdecken	85
650	Titel	WC - Trennwände	89
660	Titel	Holz - Innentüren	92
670	Titel	Regiearbeiten	98
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	100

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten
Allgemeine Baubeschreibung		
Allgemeine Baubeschreibung ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG Die Baumaßnahme umfasst den Neubau des AUDI Zentrums Kirchheim - Teck / Gewerbegebiet Hegelsberg Die vorstehenden Baumaßnahme ist komplett unterkellert. <u>Gebäudeeckdaten :</u> Länge / Breite : ca. 84,41 m x ca. 39,50m Untergeschossebene : OK.FFB. = - 3,50 m / 320,90 m NN Erdgeschossebene : OK. FFB. = ± 0,00 m / 324,40 m NN 1. Obergeschoss : OK. FFB. = + 4,00 m / 328,40 m NN bzw. OK. FFB = + 3,00 m / 327,40 m NN Attikahöhen : von OK. = ca. 5,50 m / 329,90 m NN bis OK. = ca. 9,135 m / 333,533 m NN Gebäudetragekonstruktion in Stahlbetonbau und Stahlskelettbauweise. Massivwandscheiben in Mauerwerk oder Stahlbeton. Nichttragende Innenwände in Mauerwerk oder Trockenbauweise. Fassade mit Metall- und Glaselementen ISO - Wänden, und Alu - Wabenfassadenelementen. Flachdach aus Dachtrapezblechen als Warmdach. Im Untergeschoss sind u.a. Lagerräume wie Teilelager / Reifenlager, sowie Oelraum, HA - Raum etc. untergebracht. Weiterhin ist im Untergeschoss eine PKW - Tiefgarage angeordnet, die über eine aussen liegende Zufahrtsrampe erschlossen ist. Im Erdgeschoss befinden sich die PKW - Ausstellungsflächen, Büroflächen, diverse Nebenräume sowie Werkstattflächen etc. Im 1.Obergeschoss (2 verschiedene Ebenen) sind weitere Büroflächen, ein Besprechungsraum sowie die Sozialräume . Die Zwischendecke des Teilelagers ist eine Gitterrostdecke, die bauseits installiert wird.		

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten
<u>Allgemeine Baubeschreibung</u>		
Die einzelnen Geschossebenen werden über insgesamt 3 Treppenhäuser erschlossen. Die befestigten Oberflächen der Aussenanlagen (Fahrbahnen, PKW - Parkflächen, Gehwege etc.) werden in Betonpflaster und Bituflächen (nach Planung) hergestellt. Die Gebäude / Dach und Aussenanlagenentwässerung erfolgt im Mischsystem mit Anschluss an den öffentlichen Kanal. Zur Kenntnis genommen: (Ort,Datum) (Stempel und Unterschrift des Bieters)		
Allgemeine Vorbemerkungen		
<u>Allgemeine Vorbemerkungen</u> Die Ausführungsbeschreibungen und Hinweise im nachfolgenden Teil der Vorbemerkungen sind Bestandteil der Einheitspreise / des Angebotes und werden nicht gesondert vergütet. Für das Angebot ist in jedem Fall das beiliegende Leistungsbeschreibung auszufüllen. Alternativen und Änderungen sind auf besonderen Anlagen beizufügen und müssen zur Vergleichbarkeit einen eindeutigen Bezug zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses haben. Änderungen an den Vorbemerkungen sowie alle Anlagen sind Bestandteil des Angebotes und sind mit einzureichen. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen,dass sich der Auftragsnehmer(AN) vor Angebotsabgabe über die örtliche Verhältnisse und die ausgeschriebenen Arbeiten eigenverantwortlich zu informieren hat. Spätere Ansprüche, die aus Unkenntnis resultieren, werden nicht anerkannt. Die komplette betriebsfähige Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen, dh. Einrichten,		

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
Vorhalten sämtlicher für die Durchführung der Massnahme erforderlichen, Maschinen, Geräte, Kräne, Werkzeuge, Gerüste, Tagesunterkünfte etc, sowie abräumen der kompletten Baustelleneinrichtung. Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten Leistung. Dieses umfasst auch die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, Transporte, Vorbereitungs- und Nebenarbeiten. Die Preise beinhalten auch die Vermessungsleistungen, soweit sie der AN zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat. Leistungen, die nicht im Auftrag erhalten sind, können erst nach einer schriftlichen Anordnung durch den Auftragsgeber (AG) ausgeführt werden. Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Maße und baulichen Voraussetzungen vom AN eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen und auf Übereinstimmung mit den Ausführungsunterlagen zu prüfen. Konstruktions- bzw. Massenänderungen sind vom AN beim AG schriftlich anzuzeigen. Vor Ausführungsbeginn hat der AN alle Ausführungsbedenken dem AG schriftlich anzuzeigen (z.B. mangelnde Fremdleistungen etc.). Der Bieter hat Ausführungsbedenken die er im Rahmen der Angebotserstellung erkennt mit Abgabe seines Angebotes anzuzeigen. Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen, ein mehrmaliges Anrücken zur Baustelle, Veränderungen der vorgesehenen Arbeitsabschnitte oder Arbeitsbeschränkungen sind im Rahmen der Ausführung zu berücksichtigen. Witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen berechtigen nicht zu Mehrforderungen. Die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs- bzw. Werkpläne des AG. Mit der Leistungsfertigstellung sind die Dokumentationsunterlagen nach Gliederung des AG's zu übergeben. Die Konstruktion sowie die technische Ausführung muß den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten über Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten		

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
auch der Herstellungsvorgang und der Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart : das Herstellen durch Zusammenfügen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.		
Zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigung sind geeignete Maßnahmen durchzuführen. Besondere Sorgfalt ist auf das Abdecken von Glasflächen und lackierten Bauteile zu verwenden. Alle Schutzmaßnahmen sind bis zur Abnahme zu unterhalten und kurz vor der Abnahme bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen. Beschädigungen am Bestand und an Fremdgewerken, die durch den AN verursacht werden sind durch das gewährleistungstragende Unternehmen fachgerecht zu beheben. Entstehende Verschmutzungen sind zu beseitigen.		
Die verwendeten Materialien dürfen keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten oder in Verbindung untereinander gesundheitsschädliche Reaktionen verursachen. Restmaterial, Verschnitt, Verpackungsmaterial etc. ist täglich vom AN zu entfernen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Müll und Sondermüll sind streng einzuhalten. Sollte dieses nach einmaliger Aufforderung durch AG nicht erfolgen, wird der AG die Beseitigung kostenpflichtig für den AN vornehmen.		
Alles Lagergut muss ordentlich, übersichtlich und materialgerecht gelagert werden. Sämtliche Materialien sind gemäß Herstellervorschriften zu liefern und zu lagern sowie gegen Feuchtigkeit zu schützen.		
Das Herstellen und Vorhalten von dauerhaft markierten Meterrissen im Maximalabstand von 20 m in jedem Geschoss, ist vom Auftragnehmer Rohbau in der Kalkulation und im Angebotspreis zu berücksichtigen. Der AN Rohbauer ist verantwortlich für die Maßhaltigkeit der Meterrisse bis zur Übergabe.		
Stundenlohnarbeiten bedürfen in jedem Fall der Genehmigung durch die AG.- Bauleitung bzw. den Bauherren. Rapporte sind täglich zur schriftlichen Anerkennung der AG.- Bauleitung vorzulegen.		
Entstehende Mehrkosten die den Nachfolgewerken bedingt durch unsachliche Ausführung oder verspätete Mängelbeseitigung entstehen, gehen ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers.		

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600 LV Trockenbau & Schreinerarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Auftragnehmer übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherheit seiner Baustelle, Tauglichkeit und Betriebssicherheit eigener und mitzubringender Geräte, Gerüste und sonstiger Baustelleneinrichtungen, sowie die Überwachung der Einhaltung aller einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen.

Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Übergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten auf alleinige Verantwortung des Auftragnehmer.

Mit den am Bau tätigen Firmen ist ein gutes Einvernehmen herzustellen. Für alle Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach- und Personalschäden, welche durch den AN bzw. seine Mitarbeiter oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch Dritten gegenüber.

Muss die Ausführung der Arbeiten, bedingt durch Witterungseinflüsse oder aus anderen Gründen unterbrochen werden, berechtigt dies nicht zu Mehrforderungen. Die Tätigkeit anderer Firmen an der Baustelle und damit einhergehende Behinderungen im baustellenüblichen Umfang sind zu berücksichtigen.

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach den tatsächlichen, örtlich gemeinsam mit der Bauleitung gemessenen Leistungen.

Für die Schlussrechnung sind Bestandspläne mit prüffähigen Massenberechnungen bei der Bauleitung einzureichen. Rechnungslegung erbitten wir in zweifacher Ausfertigung.

Ausführungszeichnungen, werden vom AG erstellt und dem AN in 2-facher Ausfertigung zur Verfügung gestellt. Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs- bzw. Werkpläne des AG.

gelesen und anerkannt :

.....
(Ort, Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift des Bieters)

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Die Auftragsabwicklung erfolgt auf Grundlage der VOB / B und der VOB / C, in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung, insbesondere der

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
DIN 18340		Trockenbauarbeiten
Weiterhin sind die Regelungen aller Bauteil und Baustoffrelevanten Normen, Richtlinien und Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen zu beachten (in Auswahl):		
DIN 1052-2		Holzbauwerke, mechanische Verbindungen
DIN 1168		Baugipse
DIN 1745		Bänder und Bleche aus Aluminium und Aluminiumlegierungen
DIN 1748		Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminiumlegierungen
DIN 4102		Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4103		Nichttragende innere Bauteile
DIN 4108		Wärmeschutz im Hochbau
DIN 4109		Schallschutz im Hochbau
DIN 18111		Stahlfassungen
DIN 18164		Schaumkunststoffe als Dämmstoffe im Bauwesen
DIN 18165		Faserdämmstoffe für das Bauwesen
DIN 18168		Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken
DIN 18180ff		Gipskartonplatten sowie
DIN 18203		Toleranzen im Hochbau; Bauteile aus Holz und
		Holzwerkstoffen
DIN 18355		Tischlerarbeiten
ANGABEN ZUR BAUSTELLE		
Die Kosten für alle notwendigen Gerüste (siehe hierzu Raumhöhenangaben im Pos.Text), auch über Höhen von 2,0 m hinaus, sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.		
Das Vertragen von Material ist ebenfalls anhand der beiliegenden Unterlagen kalkulierbar. Die Aufwendungen sind in den jeweiligen Positionen einzurechnen.		
Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen schließen alle für die fachgerechte Herstellung der Leistung erforderlichen Baumaschinen; Geräte inkl. Bedienung, Gerüste, An- und Zwischenlagerung, Vertragen am oder im Bauwerk und Unterhaltung sowie alle erforderlichen Befestigungsmittel und Kleinteile ein, die zu jeweils komplett abgeschlossenen und betriebsbereiten Leistung führen.		
Der AN sorgt selbst für den Verschluss und die Bewachung.		

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600 LV Trockenbau & Schreinerarbeiten**Zusätzliche technische Vertragsbedingungen****ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG**

Gefordert wird grundsätzlich eine komplette, fertige und gebrauchsfähige Leistung.

Für die Ausführung gelten die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen einschlägigen DIN-Normen als Mindestanforderungen sowohl für die Leistungen als auch für die Materialien, Im Leistungsverzeichnis können höhere Anforderungen gestellt werden.

Es sind ausschließlich zertifizierte Verbundsysteme zulässig. Auf Anforderung ist durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikates der Nachweis zu erbringen, dass der Hersteller des angebotenen Systems ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001 (EN 29001) anwendet.

Für die höhengerechte Montage der Zargen, Decken und aller Einbauteile sind ausschließlich die vorhandenen Meterisse maßgeblich.

Bei Unklarheiten ist die Bauleitung unverzüglich zur Rate zu ziehen.

Anschlüsse der Wände, Decken sind nach Herstellervorgaben auszuführen.

Wandanschluss erfolgt (falls im LV nicht anders beschrieben) mit Winkelprofilen ohne Schattennut.

Sämtliche Anschlüsse der Decken an Stützen und Wände sind so auszubilden, dass keine der an die Unterdecke gestellten Anforderungen gemindert wird.

Die Anschlüsse müssen die Bewegungen der angrenzenden Bauteile sowie der Decke selbst ohne Beeinträchtigung ermöglichen.

Wenn nicht anders beschrieben, sind an Bauteiltrennungen und bei durchlaufenden Wänden alle 15 m Dehnungsfugen anzuordnen.

Von beauftragten Einbauschränken, -tischen etc. sind örtliche Aufmaße und Montagezeichnungen im Maßstab 1:10, zur Freigabe vor Fertigung vorzulegen

Staubentwicklung ist durch entsprechendes Arbeitsgerät zu vermeiden, z.B. durch wirkungsvolle Absaugung oder Nassschneiden etc..

MATERIALEN UND WERKSTOFFE

Soweit in den nachfolgenden Einzelpositionen keine näheren Angaben über Materialien gemacht sind, müssen

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
diese in jedem Fall die nachstehenden Anforderungen erfüllen:		
-	DIN 41115 mindestens Korrosionsschutzklasse II, d.h. für den Innenausbau unbegrenzt korrosionsbeständig	
-	DIN 4102 nicht brennbar A1, A2	
Gipskartonbeplankung		
Falls in den Position nicht anders beschrieben, gilt: Gipskartonständerwände werden immer beidseitig zweifach beplankt . Die Ausführung der Gipskartonplatten (GKB, GKBi, GKF, GKFi) gilt immer für beide Lagen und beide Seiten der Wand.		
Gipskartondecken werden einlagig beplankt.		
Montagedecken		
Die Platten der Mineralfaser-Rasterdecke müssen einzeln oder in Gruppen leicht herausnehmbar sein, um eingebaute Installationselemente zu warten. Das Plattenmaterial muss so stabil sein, dass bei behutsamer Behandlung keine Spuren einer vorübergehenden Demontage erkennbar bleiben.		
Das Ausbauen der Leuchtkörper muss entsprechend leicht und beschädigungsfrei möglich sein.		
Das Deckenmaterial der Rasterdecken muss leicht zu reinigen sein. Demontierbare Platten müssen beidseitig beschichtet sein.		
Die Ausführung erfolgt gemäß Deckenspiegel. Diesem sind Deckentyp, lichte Höhen sowie die Einbauten zu entnehmen. Bei Rasterdecken ohne vorgegebenen Fries sind Randelemente grundsätzlich zu vermitteln.		
Lampenausschnitte sind exakt nach Angabe herzustellen. Zu große Öffnungen müssen erneuert werden.		
Das Fluchten von Lampenreihen, z. B. in Fluren, ist mit besonderer Sorgfalt auszuführen. Hierzu erfolgt keine gesonderte Vergütung.		
Revisionsklappen sind bündig, mit gleichmäßiger Funktionsfuge auszubilden. Die leichte Gängigkeit des Klappenmechanismus ist zu gewährleisten.		
Brandschutzverkleidungen		
Falls im LV gefordert, sind für den bautechnischen		

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
Brandschutz nach 4102 Brandschutzverkleidungen von Stahlkonstruktionen und einzelnen Stahlprofilen bis F90 anzulegen. Die Ausführung richtet sich nach der Vorgabe des Herstellers, abhängig von FW Klasse und U/A Verhältnis des Stahlprofils. Die Qualität der Decken- und Wandverspachtelungen richtet sich nach dem Merkblatt Nr.2 "Verspachtelung von Gipsplatten-Oberflächengüten" des Bundesverbandes der Gips- und Gipsplatten-Industrie e.V." Vereinfachte Definition der Qualitätsstufen (genaue Kriterien siehe obiges Merkblatt): Q1 geeignet für die Aufnahme von Fliesen und keramischen Belägen. Q2 frühere "Standardverspachtelung", geeignet für mittlere und grobe Beschichtungen und Strukturtapeten Q3 erhöhte Anforderung für fein oder nicht strukturierte Beschichtungen Q4 höchste Anforderungen für Glanzanstriche, Lasuren und glatte Tapeten Für alle Gipskartonoberflächen gilt grundsätzlich die Anforderung Q2, wenn im Leistungstext der einzelnen Positionen nicht gesondert auf die Anforderungen hingewiesen wird! Die Anstricharbeiten im Bereich der Gipskartondecken bzw. Verkleidungen müssen ohne zusätzliche Spachtelung ausgeführt werden können. Bei doppelten oder mehrfachen Beplankungen sind alle Lagen vollflächig zu spachteln. Ecken und Kanten sind durch besondere Maßnahmen herzustellen (scharfkantige Eckschutzprofile) und zu schützen. Geschnittene Kanten imprägnierter Platten sind ohne besonderer Berechnung nachzuimprägnieren Aussparungen, insbesondere in einlagigen Decken, sind rissfest zu verstärken. Es dürfen nur zugelassene Befestigungsmittel verwendet werden. Anzahl und Art und Ausbildung der Befestigungen richten sich entsprechend den statischen und sonstigen physikalischen Erfordernissen nach den		

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre Spreizkräfte dürfen keine zu großen Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden. Fehlbohrungen sind mindestens im Abstand entsprechend der Tiefe des Bohrloches bzw. des fünffachen Dübelaußen- durchmessers zu korrigieren. Das Einschlagen von Schrauben in Standarddübel ist nicht zulässig. Schussmontage ist nicht zulässig! Kunststoffdübel und dergl. sind nicht zulässig. Abhänger, Verschraubungen und horizontale Tragkonstruktionen müssen entweder aus feuerverzinktem Stahl oder aus einer Aluminiumlegierung bestehen. Art und Ausführung der Verankerung der Trag- und Unterkonstruktion richten sich entsprechend den statischen Erfordernissen nach den Herstellerangaben des angebotenen Produktes. Die Abhänger der Abhangkonstruktion müssen vollkommen stufenlos und selbständig an der Rohdecke und auf Unterkonstruktion der Trapezblechdecken befestigt werden können und in keinem Fall Auflage oder Hilfskonstruktionen angrenzender Bauteile in Anspruch nehmen. Stufenlose Abhänger sind mit zugelassenen Befestigungsmitteln an der Rohdecke und an der Unterkonstruktion der Trapezblechdecken zu befestigen. Abstände der Befestigungen nach Herstellerangaben und statischen Erfordernissen. Die Unterdecke darf nicht zusätzlich belastet werden. In Installationswänden sind die getrennten Ständerprofile durch eine biegesteife Querverlaschung in den Drittpunkten (bezogen auf die Wandhöhe) zu verbinden. Wenn nicht anders im LV-Text beschrieben, werden Aussparungen und Öffnungen entsprechend ihren Anforderungen nach den Herstellerangaben ausgeführt und wie folgt ausgebildet: Aussparungen: = einseitige Ausklinkung durch die komplette Beplankungsstärke auf einer Seite des Bauteils: - bei Metallständerwänden durch 2 Lagen GK - bei Vorsatzschalen durch komplette Bekleidung/ Beplankung der Vorsatzschale - bei Abhangdecken durch komplette Bekleidung / Beplankung der Decke / Materialstärke		

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600 LV Trockenbau & Schreinerarbeiten

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Öffnungen: = Durchdringungen
Ausklüftung durch die komplette Beplankungsstärke
auf beiden Seiten des Bauteils

Nischen: = Aussparungen einseitig, mit
geschlossener zurückversetzter
Nischenrückfläche und mit geschlossenen Leibungen

Rücksprung: = Versatz in der Bekleidungs- /
Beplankungsebene

Die in LV angegebene Öffnungsgröße ist immer das
Rohbaumaß.

Die Höhe gilt von OKFFB= 0,00m

Die Beplankung von Wand und Decken darf erst erfolgen,
wenn die Installationen der anderen Gewerke
abgeschlossen sind. Hierzu sind zunächst die Wände nur
einseitig zu beplanken und zur Decke nur die
Unterkonstruktionen. Im Zweifel hat der Auftragnehmer
die Bauleitung zu befragen. Der zeitliche Versatz der
Leistungen wird nicht gesondert vergütet.

BIETERANGABEN:

Für jede Produktgruppe:

- Zargen
- Holz- und Holzwerkstofftürblätter - Stahltüren
- Brandschutzelemente
- Türtechnik
- Beschläge

ist aus optischen und qualitativen Gründen jeweils nur
ein Hersteller anzubieten.

WANDKONSTRUKTIONEN

Hauptposition:

Nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand
nach DIN 18 183,
aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18
182/Teil-1,
beidseitig, 2-lagig mit Gipskarton-Bauplatten
nach DIN 18 180, (GKB) 12,5 mm dick, beplankt,
Verarbeitung gemäß DIN 18181
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 -2 : F 30 oder F90
UK als Metallständer verzinkt CW 75-100 / UW 75-100
Hohlraumdämmung aus Mineralfaserdämmstoff
nach DIN EN 13162 1-lagig, B2
Oberflächenqualität : Q2
Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 – $R_{w,R} > 54$ dB

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600 LV Trockenbau & Schreinerarbeiten

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Leitsystem: **Knauf W112.de** oder gleichwertig

Angebotenes System: _____
(Bietereintrag)

Nichttragende, innere Trennwand als Doppelständerwand nach DIN 18 183, aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18182/Teil-1, beidseitig, 2-lagig mit Gipskarton- Feuerschutzplatten nach DIN 18 180, 12,5 mm dick, beplankt, Verarbeitung gemäß DIN 18181
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 -2 : F 30 oder 90
UK als Metallständer verzinkt 2 x CW 50 / 2 x UW 50
Hohlraumdämmung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162 2-lagig, B2
Oberflächenqualität : Q2
Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 – $R_{w,R} > 63$ dB,

Leitsystem: **Knauf W115.de** oder gleichwertig

Angebotenes System: _____
(Bietereintrag)

Installationswand, nichttragende, innere Trennwand als Doppelständerwand
Installationswand nach DIN 18 183, aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18182/Teil-1, einseitig, 2-lagig mit Gipskarton- Bauplatten nach DIN 18 180, (GKB) 12,5 mm dick, beplankt, Verarbeitung gemäß DIN 18181

Leitsystem: **Knauf W116.de** oder gleichwertig

Angebotenes System: _____
(Bietereintrag)

DECKENKONSTRUKTIONEN

Gipskarton-Deckensystem auf Metallunterkonstruktion n. DIN 18181, waagerecht unter vorh. Stahlbeton- und Trapezblechdecken mit Trag- und Grundprofil CD 60 x 27 x 06 und System - Abhängern montieren. Raumhöhen bis 3,00 m (soweit in den Positionen nicht

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600 LV Trockenbau & Schreinerarbeiten

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

anders beschrieben) Abhängenhöhe ca. 0,20 - 0,50 m.
Beplankung 12,5 mm GKB,
Spachtelung Qualitätsstufe gemäß ZTV und LV-Position.

Angebotenes Fabrikat :

(Bieterangabe)

Gipskarton-Deckensystem , wie vor, jedoch imprägniert,
feuchtraumgeeignet,

Angebotenes Fabrikat :

(Bieterangabe)

Mineralfaser-Raster-Decke, 625 x 625 mm, Systemdecke
als Einlegesystem mit sichtbaren Tragprofil- und
Anschluss- und Winkelprofilen mit folgenden
Eigenschaften einschl. erforderlicher Anschlagplatten
auszuführen:

- Mineralwolleplatten fest gebunden
 - A2-Qualität (nicht brennbar)
- Materialstärke d = 10 mm, Lichtreflexion ca. 88,
Schallabsorption aw = 0,70
- mit genadelter Oberfläche, weiss endbehandelt und
ringsum gefaster Kante,
ausgefälzt 30°
- im Raster 625x625 mm gem. LV-Text
- Stahlblechprofile, verzinkt, Materialdicke 0,4 mm,
Sichtflächen höhengleich
- kein Auflegen der Profile
- Sichtbreite der Profile ca.24mm, Steghöhe ca. 38 mm,
matt weiss

Angebotenes Fabrikat :

(Bieterangabe)

REVISIONEN

Revisionsklappe als Stahlblech-Einbauteil,
300 x 300 - 600-600 mm,
aus verzinktem Stahlblech,
1-flügelig, durchgehendes Scharnier,
angeschweißte Haltetaschen und 4-Pkt.
Verriegelung,

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten
-----	----	--------------------------------

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Angebotenes Fabrikat :

(Bieterangabe)

Revisionsklappe als Aluminium-Einbauteil,
300 x 300 mm - 600 -600 mm,
einbrennlackiert, weiß,
1-flügelig, durchgehendes Scharnier,
angeschweißte Haltetaschen und 4-Pkt.
Verriegelung,

Angebotenes Fabrikat :

(Bieterangabe)

Revisionsklappe als deckengleiches Einbauteil in
GK-Decken,
400 x 400 - bis 600 - 600 mm ,
einteilig, abschließbar,
Rahmenelement mit Beplankung 12,5mm,
einschl. Beschläge, Fangarm, Druckverschluss etc.,
einschl. notwendiger Verstärkungen und Auswechselungen,
liefern und im Zuge der Deckenmontage einbauen.

Angebotenes Fabrikat :

(Bieterangabe)

ZARGEN:

Stahlumfassungs- Eck und Blockzargen zum Einbau in
Trockenbauwände sowie Wände aus Mauerwerk / Stahlbeton
als Normalzargen mit Falzabmessungen nach DIN 18101
oder (bei Sonderzargen) in Anlehnung daran,
Einfachfalz, Falzaufschlag 15 mm, Falztiefe 28 mm, für
1- und 2-flügelige Drehtüren, Zargen einteilig für den
Ersteinbau, mehrteilig für
den nachträglichen Einbau, in der Gehrung verschweißt,
Blechstärke > 2 mm,
Oberflächen:
- bei Innentüren: grundiert, zur bauseitigen Lackierung
vorgesehen
- bei Außentüren: verzinkt, grundiert, zur bauseitigen
Lackierung vorgesehen
- Decklackierung bauseits;
Zargen für DIN-links und DIN rechts getrennt
hergestellt, Meterrissmarkierung

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600 LV Trockenbau & Schreinerarbeiten

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Bandtaschen und Aussparungen für Riegel und Falle
durch mörteldichten Schutzkasten geschützt,
Bänder aus Edelstahl, rostfrei
- bei Öffnungsbreiten bis 1,135 m für 2 Bänder 120 mm,
- bei Öffnungsbreiten über 1,135 für 3 Bänder 120 mm,
akustisch wirksamen Dichtungen, Material APTK,
Farbe nach Wahl des AG

Angebotenes Fabrikat / Typ

Angebotenes Fabrikat :

(Bieterangabe)

WC-TRENNWANDSYSTEM

WC-Trennwandsystem (Typ A) aus Vollspanplatte 28-30 mm,
mit Melaminharz-Beschichtung, Farbe: schwarz
Ausführung mit Stützenfüßen (Unterluft),
Profile Aluminium schwarz;
Wand- und Bodenbefestigung an Massivwände und
Trockenbau

komplett mit Beschlägen, Profilen usw.

Angebotenes System:

(Bieterangabe)

WC-Trennwandsystem (Typ B) aus Vollspanplatte 28-30 mm,
mit Melaminharz-Beschichtung, Farbe: schwarz
Ausführung mit festem Decken- und Bodenanschluss,
Anschlüsse mit Profilschienen Aluminium schwarz,
Wand- und Bodenbefestigung an Massivwände und
Trockenbau

komplett mit Beschlägen, Profilen usw.

Angebotenes System:

(Bieterangabe)

Die Qualität der Produkte ist durch
bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse etc.
nachzuweisen.

Für Abnahmen gem. Technischer Prüfverordnung sind
Vordrucke des jeweiligen Bundeslandes zu verwenden,

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
die der AN eigenverantwortlich zu beschaffen hat. Im Weiteren gelten : - Unfallverhütungsvorschriften - Vorschriften der Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutzgesetz - Arbeitsstättenverordnung - Arbeitsstättenrichtlinien - Vorschriften der Landes Bauordnung Baden -Württemberg Ergeben sich aus vg. Vorschriften / Gesetzen Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung / im Angebot nicht gesondert aufgeführt sind , so sind diese diese Leistungen als Nebenleistungen vom Bieter in die Angebotspreise einzurechnen. gelesen und anerkannt : (Ort,Datum) (Stempel und Unterschrift des Bieters)		
ZTV WC - Trennwände		
WC-TRENNWANDSYSTEM WC-Trennwandsystem aus Vollspanplatte 28-30 mm, mit Melaminharz-Beschichtung, Farbe: nach Wahl AG lt. Farbtonkarte des System - Herstellers Ausführung mit Stützenfüßen (Unterluft), Höhe . 2015 mm incl. 150 mm Fussluft. Wand- und Bodenbefestigung an Massivwände und Trockenbau Plattendekor und Farbe nach Wahl des AG aus Bieterpalette. komplett mit Beschlägen, Profilen ebenfalls nach Wahl des AG aus Bieterpalette des Systems. Angebotenes System: (Bieterangabe) Die Qualität der Produkte ist durch bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse etc. nachzuweisen.		

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600 LV Trockenbau & Schreinerarbeiten

ZTV WC - Trennwände

Für Abnahmen gem. Technischer Prüfverordnung sind
Vordrucke des jeweiligen Bundeslandes zu verwenden, die
der AN eigenverantwortlich zu beschaffen hat.

gelesen und anerkannt :

.....
(Ort,Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift des Bieters)

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

610

Innenwände

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
610.1	GK - Trennwand W112 ; d = 125 mm ; GKB, 52 dB, F 30 nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 18 183, aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18 182/Teil-1, beidseitig, 2-lagig mit Gipskarton-Bauplatten nach DIN 18 180, (GKB) 12,5 mm dick, beplankt, Verarbeitung gemäß DIN 18181 System: Knauf W112 o.glw. Angebotenes System : Wandhöhe: bis ca. 3,85 m Wanddicke : 125 mm Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 -2 : F 30 UK als Metallständer verzinkt CW 75 / UW 75 Oberflächenqualität : Q3 , Stöße bewehrt Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 – Rw,R 52 dB, Hohlraumisolierung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN DIN EN 13162 1-lagig, 60 mm dick dicht gestoßen und abgleitsicher verlegen. Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift. umlaufende Anschlüsse starr, vorh.: Befestigungsuntergrund : - Boden in Stahlbeton. - Decke in Stahlbeton - Wände in Stahlbeton, Mauerwerk, verputzt und / oder unverputzt, sowie GK - Wände . Lage im Gebäude : EG. Alle Kanten mit Alu - Eckschutzschienen. Anschlüsse wie z.B. an Wand und Decke durch Schnittfugen - Folieneinlagen von anderen Bauteilen getrennt und dauerelastisch versiegelt. Das Anarbeiten an bauseits gelieferte und montierte Einbauteile wie z.B. Sanitär - Tragständer, einschl. aller Rohrdurchführungen für ZU - Abwasserleitungen und sonstiger Einbauteile ist in den EP. einzurechnen. liefern und nach Zeichnung einbauen, einschl. der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	erforderlichen Gerüststellung, in fertiger Arbeit. .			Übertrag:
		205 m²	EP.....	GP
610.2	GK - Trennwand W112 ; d = 125 mm ; GKB, 52 dB, F 30 wie vor, wie vor, <u>jedoch :</u> Wandhöhe: bis ca.4,60 m vorh.: Befestigungsuntergrund : - Decke in Dachtrapezblech oder Stahlträger Lage im Gebäude : 1.OG			
		389,5 m²	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
610.3	GK - Trennwand W112; d=125 mm ; Diamant ; 60 dB; F 30 nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 18 183, aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18 182/Teil-1, beidseitig, 2-lagig mit Gipskarton- Diamant-Bauplatten nach DIN 18 180, (GKB) 12,5 mm dick, beplankt, Verarbeitung gemäß DIN 18181 System: Knauf W112 o.glw. Angebotenes System : Wandhöhe: bis ca. 4,00 m Wanddicke : 125 mm Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 -2 : F 30 UK als Metallständer verzinkt MW 75 / UW 75 Oberflächenqualität : Q3 , Stöße bewehrt Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 – Rw,R 60 dB, Hohlraumisolierung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN DIN EN 13162 1-lagig, 60 mm dick dicht gestoßen und abgleitsicher verlegen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift. umlaufende Anschlüsse starr, vorh.: Befestigungsuntergrund : Boden, Decke und Wände in Stahlbeton, Mauerwerk, verputzt und / oder unverputzt. Alle Kanten mit Alu - Eckschutzschienen. Anschlüsse wie z.B. an Wand und Decke durch Schnittfugen - Folieneinlagen von anderen Bauteilen getrennt und dauerelastisch versiegelt. liefern und nach Zeichnung einbauen, einschl. der erforderlichen Gerüststellung, in fertiger Arbeit. .			Übertrag:
		1 m²	EP.....	- Nur EP -
610.4	GK - Trennwand W112; d = 150 mm, GKB, 53 dB, F30 nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 18 183, aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18 182/Teil-1, beidseitig, 2-lagig mit Gipskarton-Bauplatten nach DIN 18 180, (GKB) 12,5 mm dick, beplankt, Verarbeitung gemäß DIN 18181 System: Knauf W112 o.glw. Angebotenes System : Wandhöhe: bis ca. 3,85 m Wanddicke : 150 mm Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 -2 : F 30 UK als Metallständer verzinkt CW 100 / UW 100 Oberflächenqualität : Q3 , Stöße bewehrt Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 – Rw,R 53 dB, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hohlraumisolierung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162 1-lagig, 80 mm dick dicht gestoßen und abgleitsicher verlegen. Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift. umlaufende Anschlüsse starr, vorh.: Befestigungsuntergrund : - Boden in Stahlbeton. - Decke in Stahlbeton - Wände in Stahlbeton, Mauerwerk, verputzt und / oder unverputzt, sowie GK - Wände . Lage im Gebäude : EG. Alle Kanten mit Alu - Eckschutzschienen. Anschlüsse wie z.B. an Wand und Decke durch Schnittfugen - Folieneinlagen von anderen Bauteilen getrennt und dauerelastisch versiegelt. liefern und nach Zeichnung einbauen, einschl. der erforderlichen Gerüststellung, in fertiger Arbeit. .			Übertrag:
		79,5 m²	EP.....	GP
610.5	GK - Trennwand W112; d = 150 mm, GKB, 53 dB, F30, wie vor wie vor, <u>jedoch :</u> Wandhöhe: bis ca. 4,60 m vorh.: Befestigungsuntergrund oben : - Dachtrapezblech oder Stahlträger Lage im Gebäude : 1. Obergeschoss			
		36,5 m²	EP.....	GP
610.6	GK - Trennwand W112; d = 150 mm, GKB, 53 dB, F30 nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 18 183, aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18 182/Teil-1, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	beidseitig, 2-lagig mit Gipskarton-Bauplatten nach DIN 18 180, (GKB) 12,5 mm dick, beplankt, Verarbeitung gemäß DIN 18181 System: Knauf W112 o.glw. Angebotenes System : Wandhöhe: bis ca. 5,20 m Wanddicke : 150 mm Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 -2 : F 30 UK als Metallständer verzinkt CW 100 / UW 100 Oberflächenqualität : Q3 , Stöße bewehrt Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 – Rw,R 53 dB, Hohlraumisolierung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN DIN EN 13162 1-lagig, 80 mm dick dicht gestoßen und abgleitsicher verlegen. Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift. umlaufende Anschlüsse starr, vorh.: Befestigungsuntergrund : - Boden in Stahlbeton. - Decke in Dachtrapezblech - Wände in Stahlbeton, Mauerwerk, verputzt und / oder unverputzt, sowie Iso - Wände , GK - Wände . Lage im Gebäude : EG. Alle Kanten mit Alu - Eckschutzschienen. Anschlüsse wie z.B. an Wand und Decke durch Schnittfugen - Folieneinlagen von anderen Bauteilen getrennt und dauerelastisch versiegelt. liefern und nach Zeichnung einbauen, einschl. der erforderlichen Gerüststellung, in fertiger Arbeit. .			Übertrag:
		320 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Deckenanschlüsse an Stahlträger oder Dachtrapezbleche, Bodenanschlüsse : Betonplatte ,Betonsockel, Wandanschlüsse : ISO - Wand , Betonsockel Wandhöhe: bis ca. 5,20 m Wanddicke : bis ca. 25 cm (= Abstand Raumwand bis Vorderkante Vorsatzschale) Beplankung einseitig mit 2 x 12,5 mm starken Knauf - Aquapanelen, auf die Unterkonstruktion verschraubt, Fugen verklebt, sonst entsprechend den Herstellerrichtlinien herstellen, Oberfläche für bauseitigen Wandfliesenbelag geeignet. incl. Randabdichtungen an Wand / Boden / Decke, sowie aller notwendigen Gerüste , in fertiger Arbeit. Lage im Gebäude : EG. / Waschhalle	14 m²	EP.....	GP
610.10	Toröffnung Aquapaneel Herstellen Toröffnung Grösse : b/h = ca. 3,6 x 3,50 m für die vorbeschriebene freistehende Vorsatzschalen aus Knauf - Aquapanele oder glw. (Innenbereich) für Nassbereiche, Herstellen der Leibungen und Sturzkante mit entspr. verzinkter Unterkonstruktion Bekleidungen mit Aquapaneelen sonst wie in der Vorposition beschrieben Leibungstiefen : ca 25 cm in fertiger Arbeit.	1 Stk	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
610.11	Toröffnung Trennwand W112 d = 150 mm Herstellen Toröffnung Grösse : b/h = ca. 3,50 x 3,50 m für die in Pos. 610.6 beschriebene GK - Trennwand W112 d = 150 mm Herstellen der Leibungen und Sturzkante mit entspr. verzinkter Unterkonstruktion Bekleidungen mit GKB - Platten inkl. Alu - Eckschienen Oberfläche Q 3 sonst wie in der Position 610.6 beschrieben in fertiger Arbeit.			
		1 Stk	EP.....	GP
610.12	Fensteröffnung Trennwand W112 d = 150 mm Herstellen einer Fensteröffnung in der inneren GK - Wand W 112, d = 150 mm der Pos. 610.6 Größe : b/h = 1,50 x 1,235 m umlaufende 4 - seitige Leibungs / Sturzflächen und Brüstungsflächen mit GKB wie in Pos.610.6 beschrieben, umlaufende Leibungsflächen / Sturz / Brüstungsfläche mit ungelochten UA - Profilen zur Befestigung der bauseitigen Fensterelemente geeignet, incl. Alu - Kantenschutzprofile, Oberflächen in Q 3, sonst wie in Pos.610.6 beschrieben. Lage im Gebäude : Erdgeschoss			
		2 Stk	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
610.13	GK - Trennwand W 112 ; d = 125 mm; GKF, 52 dB, F 90 nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 18 183, aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18 182/Teil-1, beidseitig, 2-lagig mit Gipskarton- Feuerschutzplatten - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nach DIN 18 180, (GKB) 12,5 mm dick, beplankt, Verarbeitung gemäß DIN 18181 System: Knauf W112 o.glw. Angebotenes System : Wandhöhe: bis ca. 4,00 m Wanddicke : 125 mm Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 -2 : F 90 UK als Metallständer verzinkt CW 75 / UW 75 Oberflächenqualität : Q3 , Stöße bewehrt Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 – Rw,R 52 dB, Hohlraumisolierung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN DIN EN 13162 1-lagig, 60 mm dick dicht gestoßen und abgleitsicher verlegen. Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift. umlaufende Anschlüsse starr, vorh.: Befestigungsuntergrund : Boden, Decke und Wände in Stahlbeton, Mauerwerk, verputzt und / oder unverputzt. Lage im Gebäude : KG - 1.OG Alle Kanten mit Alu - Eckschutzschienen. Anschlüsse wie z.B. an Wand und Decke durch Schnittfugen - Folieneinlagen von anderen Bauteilen getrennt und dauerelastisch versiegelt. liefern und nach Zeichnung einbauen, einschl. der erforderlichen Gerüststellung, in fertiger Arbeit. .			Übertrag:
		1 m²	EP.....	- Nur EP -
610.14	GK - Trennwand W 112 ; d = 150 mm; GKF, 52 dB, F 90 nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 18 183, aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18 182/Teil-1, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

***Bedarfspos.

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	beidseitig, 2-lagig mit Gipskarton- Feuerschutzplatten nach DIN 18 180, (GKB) 12,5 mm dick, beplankt, Verarbeitung gemäß DIN 18181 System: Knauf W112 o.glw. Angebotenes System : Wandhöhe: bis ca. 4,00 m Wanddicke : 150 mm Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 -2 : F 90 UK als Metallständer verzinkt CW 100 / UW 100 Oberflächenqualität : Q3 , Stöße bewehrt Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 – Rw,R 52 dB, Hohlraumisolierung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN DIN EN 13162 1-lagig, 80 mm dick dicht gestoßen und abgleitsicher verlegen. Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift. umlaufende Anschlüsse starr, vorh.: Befestigungsuntergrund : Boden, Decke und Wände in Stahlbeton, Mauerwerk, verputzt und / oder unverputzt. Lage im Gebäude : KG. - 1.OG. Alle Kanten mit Alu - Eckschutzschienen. Anschlüsse wie z.B. an Wand und Decke durch Schnittfugen - Folieneinlagen von anderen Bauteilen getrennt und dauerelastisch versiegelt. liefern und nach Zeichnung einbauen, einschl. der erforderlichen Gerüststellung, in fertiger Arbeit. .		Übertrag:	
		1 m²	EP.....	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
610.15	Türöffnung Trennwand W112 d = 150 mm F 90 anlegen ,einmessen herstellen von Türöffnungen in den GKF / F90 Montagewänden d = 125 - 150 mm der Vorposition für bauseitige der Stahltüren T 30 / RS Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkten UA / 100 - Profilen, einschl. Boden und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkeln, die Türöffnung ist 3 - seitig / Sturz u. Leibungen umlaufend in F90 auszukleiden entsprechend Hersteller undEinbaurichtlinien Grösse Türöffnung: ca. bis b/h 1,26 x 2,135 m in fertiger Arbeit.			
		1 Stk	EP.....	- Nur EP -
610.16	Deckenschürze W112 d = 150 mm F90 Liefern und Herstellen einer abgehangenen F 90 - Deckenschürze aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18 182/Teil-1, beidseitig sowie Sturzunterseite, 2-lagig mit Gipskarton- Feuerschutzplatten nach DIN 18 180, (GKB) 12,5 mm dick, beplankt, Verarbeitung gemäß DIN 18181 System: Knauf W112 o.glw. Angebotenes System : Bauhöhe der Schürze : ca. 90 cm Wanddicke : 150 mm Länge der Schürze: ca. 2,45 m Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 -2 : F 90 UK als Metallständer verzinkt CW 100 / UW 100 Oberflächenqualität : Q3 , Stöße bewehrt Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 – Rw,R 52 dB,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Hohlraumisolierung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN DIN EN 13162 1-lagig, 80 mm dick dicht gestoßen und abgleitsicher verlegen. Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift. umlaufende Anschlüsse starr, vorh.: Befestigungsuntergrund : Decke und Wände in Stahlbeton bzw. Mauerwerk, verputzt und / oder unverputzt. Lage im Gebäude : KG. abgehängen von Unterkante der Kellerdecke Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m Alle Kanten mit Alu - Eckschutzschienen. Anschlüsse wie z.B. an Wand und Decke durch Schnittfugen - Folieneinlagen von anderen Bauteilen getrennt und dauerelastisch versiegelt. liefern und nach Zeichnung einbauen, einschl. der erforderlichen Gerüststellung, in fertiger Arbeit. .			
		1 Stk	EP.....	GP
610.17	GK - Trennwand W116, d = 30 - 35 cm, Installationswand			
	nichttragende, innere Trennwand als Doppelständerwand Installationswand nach DIN 18 183, aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18 182/Teil-1, beidseitig, 2-lagig mit Gipskarton- Bauplatten nach DIN 18 180, (GKB) 12,5 mm dick, beplankt, Verarbeitung gemäß DIN 18181 System: Knauf W116 o.glw. Angebotenes System : Wandhöhe: bis ca. 4,50 m Wanddicke : ca. 30 - 35 cm Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 -2 : F 30 UK als Metallständer verzinkt 2 x CW 75 / 2 x UW 75			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Oberflächenqualität : Q3 , Stöße bewehrt Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 – Rw,R 52 dB, Hohlraumisolierung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN DIN EN 13162 1-lagig, 2 x 40 mm dick dicht gestoßen und abgleitsicher verlegen. Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift. umlaufende Anschlüsse starr, vorh. Befestigungsuntergrund : - Boden : Stahlbeton - Decke : Stahlbeton oder Dachtrapezblech - Wände . Massivwände oder GK - Wände verputzt und / oder unverputzt. Lage im Gebäude : EG. - 1. OG. Alle Kanten mit Alu- Eckschutzschienen. Anschlüsse wie z.B. an Wand und Decke durch Schnittfugen - Folieneinlagen von anderen Bauteilen getrennt und dauerelastisch versiegelt. Das Anarbeiten an bauseits gelieferte und montierte Einbauteile wie z.B. Sanitär - Tragständer, einschl. aller Rohrdurchführungen für ZU - Abwasserleitungen und sonstiger Einbauteile ist in den E.P. einzurechnen. liefern und nach Zeichnung einbauen, einschl. der erforderlichen Gerüststellung, in fertiger Arbeit. .			
		43 m²	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
610.18	Zulage Oberfläche GK - Wände in Q3			
	Oberflächengüte Q3 Zusätzlich als Zulage zur Oberflächengüte Q2 zu den GK - Wandflächen, nach Angabe AG.			
		1 m ²	EP.....	- Nur EP -
610.19	GK - Vorsatzschale - Installationswand raumhoch			
	freistehende GK - Vorsatzschale nach DIN 4103-1 aus Knauf - Gipsbauplatten o. glw. imprägniert GKBI auf verzinkter Metallunterkonstruktion nach DIN 18182-1 aus erforderlichen CW / UW Profilen ,			
	Wandhöhe : ca. bis 3,85 m Wanddicke : ca. 20 - 25 cm (= Abstand Raumwand bis Vorderkante Vorsatzschale)			
	einseitig 2-lagig beplankt mit 2 x 12, 5 mm Gipskarton-Bauplatten imprägniert GKBI nach DIN18180,			
	Anspachtelung an anschliessende Bauteile, sowie Anschlussandichtungen.			
	Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 – Rw,R 50 dB,			
	Hohlraumisolierung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN DIN EN 13162 1-lagig, 40 mm dick dicht gestoßen und abgleitsicher verlegen. Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift.			
	umlaufende Anschlüsse starr, vorh.: Befestigungsuntergrund : - Boden in Stahlbeton. - Decke in Stahlbeton - Wände in Stahlbeton, Mauerwerk, verputzt und / oder unverputzt, sowie GK - Wände .			
	Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift.			
	Das Anarbeiten an bauseits gelieferte und montierte Einbauteile wie. z.B Sanitär-Tragständer, einschl. aller Rohrdurchführungen für ZU und Abwasserleitungen und sonstiger Einbauteile sind in die E.P. einzurechnen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	incl. aller Versiegelungen, ALU-Kantenschutzprofile. Lage im Gebäude : EG. Oberfläche in Q3 , bzw. geeignet zur Aufnahme von Wandfliesen im Dünnbett Stöße bewehrt liefern und fachgerecht nach Angabe und Zeichnung einbauen, einschließlich aller erforderlichen Gerüststellungen			Übertrag:
		36,5 m²	EP.....	GP
610.20	GK - Vorsatzschale - Installationswand raumhoch, wie vor wie vor, <u>jedoch :</u> Wandhöhe : ca. bis 4,50 Lage im Gebäude : 1. Obergeschoss Anschluss oben : Dachtrapezblech oder Stahlträger			
		65,5 m²	EP.....	GP
610.21	GK - Vorsatzschale - Installationswand H = 1,25 m freistehende GK - Vorsatzschale nach DIN 4103-1 aus Knauf - Gipsbauplatten o.glw. imprägniert (GKBI) auf verzinkter Metallunterkonstruktion nach DIN 18182-1 aus erforderlichen CW / UW Profilen , wie in Vorposition beschrieben jedoch : Höhe der Vorsatzschale : ca. 1,25 m mit oberem horizontalem Abschluss			
		9,6 m²	EP.....	GP
610.22	GK -Vorsatzschale raumhoch freistehende GK - Vorsatzschale nach DIN 4103-1 aus Knauf - Gipsbauplatten GKB auf verzinkter Metallunterkonstruktion nach DIN 18182-1 aus erforderlichen CW / UW Profilen ,			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wandhöhe : ca. 3,85 m Wanddicke : ca. 20 - 25 cm (= Abstand Raumwand bis Vorderkante Vorsatzschale) einseitig 2-lagig beplankt mit 2 x 12, 5 mm Gipskarton-Bauplatten GKB nach DIN18180, Anspachtelung an anschliessende Bauteile, sowie Anschlussandichtungen. Hohlraumisolierung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN DIN EN 13162 1-lagig, 40 mm dick dicht gestoßen und abgleitsicher verlegen. Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift. umlaufende Anschlüsse starr, vorh.: Befestigungsuntergrund : - Boden in Stahlbeton. - Decke in Stahlbeton - Wände in Stahlbeton, Mauerwerk, verputzt und / oder unverputzt, sowie GK - Wände , oder ISO -Wände . Verspachtelung der Fugen je nach Kantenausbildung und Werksvorschrift. Lage im Gebäude : Erdgeschoss Oberfläche in Q3 , bzw. geeignet zur Aufnahme von Anstrich ,Stöße bewehrt liefern und fachgerecht nach Angabe und Zeichnung einbauen, einschließlich aller erforderlichen Gerüststellungen			
		34,5 m²	EP.....	GP
610.23	GK -Vorsatzschale raumhoch, wie vor			
	<u>jedoch :</u> Wandhöhe : ca. 4,50 m Lage im Gebäude : 1. Obergeschoss Anschluss oben :Dachtrapezblech oder Stahlträger			
		97,5 m²	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
610.24	Fensteröffnung in Vorsatzschalen GK - Wand			
Herstellen von Fensteröffnungen in den inneren GK- Vorsatzschalen der Vorposition				
Größe : b/h = 1,51 x 1,40 m				
umlaufende 4 - seitige Leibungs / Sturzflächen und Brüstungsflächen mit GKB wie in der Vorposition beschrieben, incl. Alu - Kantenschutzprofile, Oberflächen in Q 3,				
Lage im Gebäude : 1.Obergeschoss				
		6 Stk	EP.....	GP
610.25	Türaussparungen in GK - Wände			
Einmessen,anlegen und herstellen von Türaussparungen in den GK - Wänden d = 125 - 150 mm,				
Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkten UA / 100 - Profilen, einschl. Boden und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkeln,				
Die Aussteifungsprofile sind über die Anschlusswinkel am oberen und unteren Befestigungsgrund zu verschrauben, wobei sie zum Erreichen einer kraftschlüssigen Verbindung am Fußboden nicht in die UW - Anschlussprofile eingestellt werden dürfen, in fertiger Arbeit, incl. aller Gerüste etc.				
Wandhöhe : von ca. 3,85 bis ca. 4,50m (OK. Rohboden bis UK. Rohdecke)				
Anschluss oben : Stahlbetondecke / Dachtrapezblech				
Größe Türaussparung :				
b/h = 0,76 - 0,885 - 1,01 m / 2,135 m .				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		28 Stk	EP.....	GP
610.26	Freie Wandenden der GK - Innenwände			
	freistehende Wandenden			
	Zulage für Herstellen von freistehenden Wandenden Lieferung und Einbau von verzinkten, ungelochten UA-Aussteifungsprofilen in Einfachständerwand, 2-lagig beplankt, mit GKB, Alu - Eckschienen Wanddicke: 125 mm - 150 mm Wandhöhe: bis ca. 4,50 einschl. der erforderlichen Gerüststellung. In fertiger Arbeit.			
	Oberfläche : Q3			
	Bereich: EG - 1.OG			
		12 Stk	EP.....	GP
610.27	90° Ecken der GK - Innenwände			
	Zulage zu den GK - Wänden W112, d = 12,5 - 15,0 cm für 90° Eckausbildungen mit flächenbündig eingespachtelter ALU - Eckschiene Höhe bis ca. 4,50m			
		10 Stk	EP.....	GP
610.28	senkrechte 2 seitige GK - Abkofferungen L-Form			
	liefern und herstellen einer 2 - seitigen senkrechten GK - Abkoffung / L - Form zur Verkleidung von Installationen / Fallrohren etc. incl. der erforderlichen verzinkten Metallunterkonstruktion aus UW / CW Profilen, Hohlraumisolierung aus Mineralfaser nach DIN 13162, d = 40 mm 2 - fach beplankt mit 2 x 12,5mm Gipskartonplatten GKB nach DIN 18180			
	Abwicklung ca. 100 cm Bauhöhe: ca. 3,85			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

12.12.2017 - Seite 41

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
610.31	Zulage GKBI			
	Zulagen für 2 Lagen - bei doppelter Beplankung - mit GKBI - Bauplatten imprägniert.			
	Plattentyp : GKBI nach DIN 18180 / H2 nach DIN EN 520 Beplankung 2 x 12,5 mm angegeben ist die Ansichtsfläche			
	Einbauort : nach Angabe und Zeichnung liefern und einbauen in fertiger Arbeit.			
		50 m²	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
610.32	Alu - Eckschutzschiene			
	Eckausbildung mit Aluminium-Eckschutzschienen; liefern und fachgerecht einbauen/verspachteln			
		1 m	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
610.33	Verzinkte Eckschutzschienen			
	Eckausbildung mit Verzinkten Eckschutzschienen; liefern und fachgerecht einbauen/verspachteln			
		1 m	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
610.34	Traversen im GK - Wandhohlraum			
	liefern und Einbau von Traversen im Wandhohlraum aus Stahlblech d = 0,75 mm verzinkt, mit Gipsfasereinlage 18 mm für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge Einbau mittels Stanzzarge			
	einschl. Montagezubehör System: Knauf Befestigungstraverse W234 o.glw.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angeboten:			Übertrag:
	in fertiger Arbeit.			
		1 Stk	EP.....	- Nur EP -
610.35	Traversen in GK - Wandhohlraum			
	Traverse Knauf 234 wie vor, liefern und Einbau von Traversen im Wandhohlraum wie vor jedoch:			
	aus Mehrschichtholzplatte mit seitlichen Profilanschlüssen, für wandhängende Lasten bis 1,5 KN/m Wandlänge einschl. Montagezubehör System: Knauf Befestigungstraverse W234 o.glw.			
	angeboten:			
	in fertiger Arbeit.			
		14 Stk	EP.....	GP
610.36	UA - Profile			
	liefern und Einbau von verstärkten UA / 100 Profilen verzinkt, im Wandbereich der GK - Innenwände zur Befestigung u.a. von techn. Einbauten WC- Tragständern, Hängeschränken etc. nach Angabe in verschiedenen Einzellängen.			
	Befestigungsgrund oben / unten : Stahlbeton Lage im Gebäude : EG.- 1.OG			
		220 m	EP.....	GP
610.37	Senkrechte 4 - seitige GK Verkleidung Stahlstützen			
	liefern und herstellen einer 4 - seitigen senkrechten GK - Abkofferung ,zur Verkleidung von Stahlstützen			
	Stahl - Stütztyp : HEB 240			
	inkl. der erforderlichen verzinkten Metallunterkonstruktion			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aus UW / CW Profilen, umlaufend 2 - fach beplankt mit 2 x 12,5mm Gipskartonplatten GKB nach DIN 18180 Bauhöhe je Stützenverkleidung ca. 7,00 m Lage im Gebäude: EG . Oberfläche in Q3 , Stöße bewehrt Ausführung nach Herstellervorschriften incl. ALU - Kantenschutzprofile System: Knauf o. glw. in fertiger Arbeit nach Angabe und Zeichnung, incl. sämtlicher Anschlussarbeiten und aller Gerüste.			Übertrag:
		5 Stk	EP.....	GP
610.38	Senkrechte 4 - seitige GK Verkleidung Stahlstützen wie vor, <u>jedoch :</u> Bauhöhe je Stützenverkleidung ca. 3,50m			
		3 Stk	EP.....	GP
610.39	Senkrechte 4 - seitige GK Verkleidung Stahlstützen wie vor, <u>jedoch :</u> Lage im Gebäude : 1. Obergeschoß Bauhöhe je Stützenverkleidung ca. 3,00m			
		6 Stk	EP.....	GP
610.40	Schräge 4 seitige Abkofferung Stahlstützen liefern und herstellen einer 4 - seitigen schrägen GK - Abkofferung , zur Verkleidung von schrägen Stahlstützen inkl. der erforderlichen verzinkten Metallunterkonstruktion aus UW / CW Profilen, allseitig 2 - fach beplankt mit 2 x 12,5mm Gipskartonplatten GKB nach DIN 18180 Abwicklung : ca 160 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Länge i. Schräge gemessen : ca. 4,30 m Arbeitshöhe : ca. 3,70 m auf vorh.Stahlstütze HEA 280 aufgebracht Unterer Anschluss: Betonboden oben schließt die Stahlstütze an die Betondeckenkante der 1.OG.- Ebene an Lage im Gebäude: EG . / weisse Kurve siehe Plan WP_23 Oberfläche in Q3 , Stöße bewehrt Ausführung nach Herstellervorschriften incl. ALU - Kantenschutzprofile System: Knauf o. glw. in fertiger Arbeit nach Angabe und Zeichnung, incl. sämtlicher Anschlussarbeiten und aller Gerüste.			Übertrag:
		2 Stk	EP.....	GP
610.41	Schräge 4 seitige Verkleidung der Stahlbetonstützen mit Trockenputz liefern und herstellen einer 4 - seitigen schrägen GK - Verkleidung mit Trockenputz im Dünnbettverfahren aus Gipskarton-Bau-platten (GKB) nach DIN 18180, 12,5 mm dick, Einbauhöhe bis ca. 3,25 m. Oberfläche Q3 für bauseitigen Anstrich geeignet. Untergrund schräge Stahlbetonstützenstützen inkl. der erforderlichen verzinkten Stützenabmessung: 46 x 30 cm Länge i. Schräge gemessen : ca. 4,50 m auf vorh.schräge Stahlbetonstütze aufgebracht Lage im Gebäude: EG . / schwarze Kurve siehe Plan WP_23 Oberfläche in Q3 , Stöße bewehrt Ausführung nach Herstellervorschriften incl. ALU - Kantenschutzprofile System: Knauf o. glw. Verspachtelung der Fugen je nach Kanten-			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	ausbildung, liefern und nach Werksvorschrift einbauen, einschl. der erforderlichen Gerüststellung. In fertiger Arbeit.			
		5 Stk	EP.....	GP
610.42	Senkrechte GK - Schürzen			
	liefern und herstellen von senkrechten GK - Schürzen abgehangen von der Stahlbetondecke, in Teillängen			
	Wanddicke : 125 mm Höhe der Abschottung : ca. 85 cm Arbeitshöhe bis ca. 3,60 Lage im Gebäude: Erdgeschoss			
	Unterkonstruktion bestehend aus entsprechenden verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18 182/Teil-1,			
	unteres Sturzprofil aus ungelochtem UA - Profilen, DIN 18182 für die Aufnahme / Befestigung von unten befestigten bauseitigen Glaswänden.			
	V -förmiger Aussteifung der Abschottung im Deckenhohlraum			
	Beplankung : je Seite sowie Sturzuntersicht doppelt mit GKB - Bauplatten 2x 12,5 mm nach DIN 18180/18181			
	Feuerwiderstandsklasse : F30 Mineralwolle Dämmschicht 40 mm TI 140 T Der untere Abschluss mit entsprechenden Alu - Eckschienen einzuspachteln.			
	Oberfläche in Q 3 Stöße bewehrt			
	Einbau in Teillängen nach Zeichnung. Seitl. Anschlüsse an GK - Montagewände W 112 oder Massivbauteile.			
	in fertiger Arbeit, nach Herstellervorgabe ,Zeichnung etc. incl. aller Gerüste.			
		22 m	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
610.43	Senkrechte GK - Schürzen, wie vor			
	<u>jedoch :</u>			
	Höhe der Abschottung : ca. 160 cm Arbeitshöhe bis ca. 4,50 m Lage im Gebäude: 1.Obergeschoss abgehangen von Dachtrapezblech oder Stahlträger			
		14 m	EP.....	GP
610.44	Bewegungsfuge CW - Profil			
	Bewegungsfuge als Zulage für die beschriebenen GKB - Innenwänden d = 125 - 150 mm incl.Alu - Kantenschutzprofile. Ausführung nach Herstellervorgaben, in fertiger Arbeit.			
	Bauhöhen : bis ca. 4,50 m Lage im Gebäude: EG. Ausführung nach Knauf Detailblatt W112 - BFU 2 und Zeichnung			
		10 m	EP.....	GP
610.45	Gleitende Deckenanschlüsse Wand / Decke			
	gleitende Deckenanschlüsse an Dachtrapezblech als Zulage zu den GKB - Innenwänden d = 125 mm - 150 mm , Ausführung nach Herstellervorgaben, in fertiger Arbeit.			
	Bauhöhe bis ca. 5,20 m Lage im Gebäude : EG / 1.OG. Ausführung nach Knauf Detailblatt W112 - VO2			
		160 m	EP.....	GP
610.46	Trockenputz im Dünnbett			
	Trockenputz im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund, aus Gipskarton-Bau- platten (GKB) nach DIN 18180, 12,5 mm dick, Einbauhöhe bis ca. 3,00 m. Oberfläche Q3 für bauseitigen Anstrich geeignet.			
	Verspachtelung der Fugen je nach Kanten-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	ausbildung, liefern und nach Werksvorschrift einbauen, einschl. der erforderlichen Gerüststellung. In fertiger Arbeit.	20 m²	EP.....	GP
610.47	Ausschnitte in GK- Wände F90			
	anlegen ,einmessen herstellen von Aussparungen in den GKF / F90 Montagewänden d = 125 mm für bauseitige Durchführung von Brandschutzventilen, oder sonstigen Installationsdurchführungen, incl. erforderlicher Auswechselungen etc. Grösse der Aussparung: ca. bis 25cm /25 cm die Durchführung ist innenseitig umlaufend in F90 auszukleiden entsprechend Hersteller und Einbaurichtlinien in fertiger Arbeit.	1 Stk	EP.....	- Nur EP -
610.48	Ausschnitte in GK- Wände F 30			
	anlegen ,einmessen herstellen von Aussparungen in den GKB / F30 Montagewänden d = 125 mm für bauseitige Durchführung von Brandschutzventilen, oder sonstigen Installationsdurchführungen, incl. erforderlicher Auswechselungen etc. Grösse der Aussparung: ca. bis 25 cm /25 cm die Durchführung ist innenseitig umlaufend in F 30 auszukleiden entsprechend Hersteller und Einbaurichtlinien in fertiger Arbeit.	15 Stk	EP.....	GP
610.49	REV.- Klappen Alu Top 60 / 60			
	Liefern und Einbau von Revisionklappen in den GK . Montagewänden , herstellen der Öffnung in GK - Wänden incl. aller erforderlichen Arbeiten Abmessung: 60 / 60 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fabrikat / Typ: Knauf / alu Top o.glw. angeboten:			
	incl. aller Zubehöerteile in fertiger Arbeit.			
		8 Stk	EP.....	GP
610.50	REV.-Klappen Alu Top 40/40			
	Liefern und Einbau von Revisionklappen in den GK . Montagewänden , herstellen der Öffnung in GK - Wänden incl. aller erforderlichen Arbeiten Abmessung: 40 / 40 cm Fabrikat / Typ: Knauf / Alu Top o.glw. angeboten:			
	incl. aller Zubehöerteile in fertiger Arbeit.			
		4 Stk	EP.....	GP
610.51	Trapezblechanschluß, Stahlblech			
	Trapezblechanschluß mittels lackierten Stahlblechstreifen, B=350 mm,d= 1,2 mm, zur Aufnahme der paral. Metallständerwände liefern und montieren Nach Angabe der Bauleitung Farbton: gemäss Trapezblech in RAL 9002			
		58 lfdm	EP.....	GP
610.52	Anarbeiten der Ständer - u. Installationswände			
	Anarbeiten der Ständer - u. Installationswände sowie der Wandverkleidung an die Decke aus Stahltrapez- blechen. Ausführung nur im sichtbaren Bereich.			
		1 lfdm	EP.....	- Nur EP -
610.53	Sickenfüller			
	Mineralwollefüllung der Trapezblechsicken Dachtrapezblech T150.1 zur Verringerung der Schallübertragung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	als Zulage für Montagewand, in Abstimmung mit der Bauleitung liefern und fachgerecht einbauen.			
		30 lfdm	EP.....	GP
610.54	Installationslöcher			
	Runde Aussparungen für sanitäre Installationen / Einrichtungen wie WC, Waschbecken, Hängetoiletten, etc. bei doppelter Beplankung der Vorsatzschalen, einmessen und herstellen. DN bis 125 mm			
		70 Stk	EP.....	GP
610.55	Fugenversiegelung			
	1-seitig, der Wand- und Deckenanschlüsse von Einfachständerwänden nach DIN 18183 mit Acryl-Dichtungsmasse fachgerecht herstellen Fugenabmessung: bis 10-12 mm			
		300 lfdm	EP.....	GP
610.56	Rechteckige Wandaussparungen			
	Abmessung: bis 600 x 600 mm Einzelgröße einmessen, anlegen und fachgerecht herstellen einschließlich erforderlichen Auswehlungen von Unterkonstruktionen, für Revisionsklappen			
		8 Stk	EP.....	GP
610.57	Rechteckige Wandaussparungen wie vor,.			
	<u>jedoch :</u> Abmessung: bis 400 x 400 mm Einzelgröße			
		4 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
610.58	Runde Wandaussparungen			
	Durchmesser: bis 125 - 150 mm mm Einzelgröße			
	einmessen, anlegen und fachgerechtherstellen einschließlich erforderlichen Auswehlungen von Unterkonstruktionen,für alle Durchführungen			
		30 Stk	EP.....	GP
610.59	Weitspannträger			
	Lieferung und Montage von Weitspannträgern Fabrikat Protektor o.glw.			
	angeboten :			
	im Achsmaß < 1,00 m auf bzw. zwischen vorh. Stahlträger / Stahldachbinder montiert und kraftschlüssig befestigt			
	Achsmaß / Spannweite bis ca. 5,50 m Für oberen Befestigungspunkt von Trockenbauwänden geeignet, bzw. als oberer Befestigungspunkt für Abhangdecken geeignet			
	Arbeitshöhen : bis ca.3,60 m			
	Lage im Gebäude: EG. für Decke weisse Kurve 1.OG. für oberer Anschluss Wände schwarze Kurve			
	in Teilflächen/ Teillängen nach Angabe und Zeichnung			
	liefern und einbauen in fertiger Arbeit, inkl. Gerüste.			
		91 m	EP.....	GP
610.60	Innenfensterbänke Holz			
	Innen - Fensterbänke aus Holzwerkstoff Stärke d = 30 mm Oberfläche Kunststoffbeschichtet HPL Farbton: Nach Musterkarte Auswahl durch AG			
	Vorderkante gerundet Tiefen mit Überstand bis ca. 25 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
610	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	alle sichtbaren Kanten / Flächen HPL beschichtet inkl. Anschlussversiegelungen in fertiger Arbeit . Einbau in Teillängen nach AG - Angabe	33 m	EP.....	GP
610.61	Holzablage Brüstung schwarze Kurve Holzwerkstoffplatte in weiss, Stärke d = 30 mm Oberfläche Kunststoffbeschichtet HPL Farbton: Nach Musterkarte Auswahl durch AG Vorderkante gerundet Tiefen mit Überstand bis ca.35 cm zzgl. 3 cm Aufkantung s. Plan WP_23 entsprechend dem gebogenen Verlauf der Brüstung herstellen und fachgerecht montieren Ein Musterstück ist vom AN vorab dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. alle sichtbaren Kanten / Flächen HPL beschichtet inkl. Anschlussversiegelungen in fertiger Arbeit .	27 m	EP.....	GP
Summe Titel 610		Innenwände, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

620

Stahl - Türzargen

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
620	Titel	Stahl - Türzargen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
620.1	Normzargen U- Zarge 0,76 x 2,135 Stahl-Umfassungszargen Hörmann U-Stahlumfassungszargen oder gleichwertig angebotenes Fabrikat : für Metallständerwände, rechts/links verwendbar, für gefälzte Türblätter, aus Feineisenblech, feuerverzinkt, 1,5 mm dick, Oberfläche vorbehandelt und allseitig grundiert Zargenspiegel: 30/45 mm Maulweitenkante: 15 mm Maulweite: 125 mm bis 150 mm Baurichtmaß: 0,76 x 2,135 m vorgeordnet für 3-teiliges Band, Fabrikat Simons oder gleichwertig, ohne Fußbodeneinstand, 4 angeschweißte Hutanker je Seite, angeschraubte, verzinkte Distanzwinkel, Dreikammer-Dämpfungsprofil aus EPDM liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	5 Stk	EP.....	GP
620.2	Normzargen U - Zargen 0,885x 2,135m Stahl-Umfassungszargen Hörmann U-Stahlumfassungszargen oder gleichwertig angebotenes Fabrikat : für Metallständerwände, rechts/links verwendbar, wie vor beschrieben, jedoch: Baurichtmaß: 0,885 x 2,135 m	21 Stk	EP.....	GP
620.3	Normzargen U- Zargen 1,01 x 2,135 m Stahl-Umfassungszargen Hörmann U-Stahlumfassungszargen oder gleichwertig angebotenes Fabrikat : für Metallständerwände, rechts/links verwendbar,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
620	Titel	Stahl - Türzargen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	wie vor beschrieben, jedoch Baurichtmaß: 1,01 x 2,135 m Übertrag:			
		2 Stk	EP.....	GP
620.4	Normzargen U- Zargen 1,01 x 2,135 m Stahl-Umfassungszargen Hörmann U-Stahlumfassungszargen oder gleichwertig angebotenes Fabrikat :..... für Massivwände (im Gebäude) aus Mauerwerk oder Beton, rechts/links verwendbar, für gefälzte Türblätter, aus Feineisenblech, feuerverzinkt, 1,5 mm dick, Oberfläche vorbehandelt und allseitig grundiert Zargenspiegel: 30/45 mm Maulweitenkante: 15 mm Maulweite: 270 mm Baurichtmaß: 1,01 x 2,135 m vorgerichtet für 3-teiliges Band, Fabrikat Simons oder gleichwertig, 4 angeschweißte Hutanker je Seite, angeschraubte, verzinkte Distanzwinkel, Dreikammer-Dämpfungsprofil aus EPDM liefern und nach Werksvorschrift einbauen.			
		1 Stk	EP.....	- Nur EP -
Summe Titel 620		Stahl - Türzargen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

630

Schwarze und weisse Kurve

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
630	Titel	Schwarze und weisse Kurve		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
630.1	Grundkonstruktion schwarze Kurve Grundkonstruktion / Fusspunkt der schwarzen Kurve bestehend aus einer gebogenen Schablonenkonstruktion Radius 1,00 mm Winkel : 60 auf vorh. Betonboden (-0,25 cm) befestigt Unterkonstruktion aus OSB 20 mm Spantenabstand ca. 300 mm . Beplankung aus GKB 4 x 6 mm Flexplatten Durchtrittsichere Ausführung. Seitens des Bieters ist zu prüfen ob mit der vg.Unterkonstruktion, Spantenabständen und der Beplankung eine durchtrittsicher Ausführung gegeben ist. Ausführung nach Plan WP_23 Lage im Gebäude : Erdgeschoss liefern und einbauen in fertiger Arbeit.			
		13,5 m	EP.....	GP
630.2	GK - Wände schräg schwarze Kurve Lieferung und Montage von schräg angeordneten GK - Wänden nach Knauf W 115 d = ca. 72 cm bestehend aus einer verzinkten Metallunterkonstruktion, beidseitig mehrlagig GKB - Bauplatten beplankt, Beidseitig mit 1x12,5 mm und 2x6mm Flexplatte, Oberfläche Q3 Stösse bewehrt. 80 mm Hohlraum - Dämmung. Anschluss - Herstellung an die Schablonenkonstruktion der Vorposition. Oberer Abschluss liegt bei + ca. 3,85 m = OK. Rohdecke Galerie von OK. +3,85 m weiterführend			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
630	Titel	Schwarze und weisse Kurve		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	von schräg angeordneten GK -Wänden nach Knauf W115 d = ca. 39 cm Oberer Abschluss liegt hier bei ca. 6,915 m an Unterkante Stahlbinder oder Weitspannträger befestigt geführt Lage im Gebäude : Ab EG . / Fusspunkt bis Unterkante Dachbinder Ausführung in 2 Teilflächen Befestigungsuntergrund : Boden Stahlbeton Zwischendecke Stahlbeton Oben: Stahlbinder bzw. Weitspannträger s. Plan WP_23 / MP 207 Liefern und herstellen in fertiger Arbeit. inkl. erforderlicher Gerüste etc.			Übertrag:
		95 qm	EP.....	GP
630.3	Gerundete GK - Brüstungsverkleidung schwarze Kurve Lieferung und Montage einer gerundeten Gipskartonverkleidung , Brüstungsverkleidung schräg stehend, Winkel 60° Ausführung als Trennwandkonstruktion entsprechend Knauf W115 Wanddicke : ca. bis 40 cm Höhenlage Unterkante : +3,00 m von OK.FFB Erdgeschoss Höhenlage Oberkante : + 5,00 m von OK.FFB Erdgeschoss = 1,00 m über FFB. 1.OG auf vorh. Betonzwischendecke bzw. bauseitigen HEA 140 Stahlprofilen oben an bauseitigen MSH - Profil 160/80 befestigt entsprechen gebogen im Deckenverlauf			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
630	Titel	Schwarze und weisse Kurve		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: s.Plan WP_23 / MP 207 bestehend aus einer verzinkten Metallunterkonstruktion, beidseitig mehrlagig GK - Bauplatten beplankt, beidseitig 1x12,5 mm und 2 x 6mm Flexplatte, Die Beplankung zur Ausstellungsseite / EG. ist bis auf ca. + 3,00 m Höhenübergang der abgeh.Decke " Streckmetalldecke " Kundenzone im EG. zu führen. Die Innenseite der Brüstungsverkleidung im 1.OG. ist bis auf die Rohdecke + 3,85 m zu führen. s. Plan WP_23 incl. der seitlichen Anschlüsse zur Pos. 630.2 Oberfläche Q3 Stösse bewehrt. 50 mm Hohlraum - Dämmung. Liefern und herstellen in fertiger Arbeit. inkl. erforderlicher Gerüste etc.	27 m	EP.....	GP
630.4	Obere GK - Verkleidung der Brüstung / Schwarze Kurve Obere Verkleidung der Brüstung der Vorposition mittels GK - Bauplatten im gerundeten Verlauf der Brüstung / Wände Schwarze Kurve aus 2 x 12,5 mm GK-Bauplatten, ALU - Eckschienen Oberfläche Q3 Befestigunguntergrund vorh. MSH Profil s. Plan WP_23 / MP 207 liefern und herstellen in fertiger Arbeit. Breite der GK - Brüstung ca.15 cm	27 m	EP.....	GP
630.5	Unterer Anschluss GK - Fries Brüstung schwarze Kurve Unterer Abschluss der gerundeten Brüstungsverkleidung der Pos. 630.3 als GKB.- Fries / Formteil, d = 12,5 mm im Radius gebogen, mit GK - Streifen hinterlegt als Anschluss zur waagerechten Deckenverkleidung der Streckmetalldecke (Kundenzone) +3,00 m - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
630	Titel	Schwarze und weisse Kurve		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und als schräger Anschluss Brüstungsverkleidung im Winkel 60°			Übertrag:
	incl.Alu - Eckschienen, ,Abschlussprofilen, etc. Oberfläche Q3 Breite GK. - Fries : ca . 35,5cm inkl. verz. Metallunterkonstruktionen etc.			
	s. Plan WP_23			
	in fertiger Arbeit inkl erf. Gerüste			
		27 m	EP.....	GP
630.6	Fenster in Schwarzer Kurve			
	Herstellen einer Fensteröffnung in der schrägen GK - Wand / Schwarze Kurve der inneren GK - Wand W 115, Leibungsbreiten = 39 cm als Zulage zur Pos. 630.2			
	Größe : b/h = 1,50 x 1,28 m			
	Höhenlagen Fenster: Brüstung auf + 5,00 m Oberkante auf + 6,28 m			
	s.Plan WP_23			
	umlaufende 4 - seitige Leibungs / Sturzflächen und Brüstungsflächen mit GKB wie in Pos.630.2 beschrieben, umlaufende Leibungsflächen / Sturz / Brüstungsfläche und mit ungelochten UA - Profilen und vollflächiger Einlage aus Holzmehrschichtplatte d = 27 mm zur Befestigung der bauseitigen Fensterelemente geeignet, incl. Alu - Kantenschutzprofile, Oberflächen in Q 3,			
	Lage im Gebäude : 1. Obergeschoss			
		2 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
630	Titel	Schwarze und weisse Kurve		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
630.7	GK - Wände weisse Kurve liefern und Montage einer Gipskartonverkleidung inkl. verzinkter Unterkonstruktion zur Bekleidung der weissen Kurve Unterkante der Bekleidung : + 3,10 von OK.FFB. Erdgeschoss Oberkante der Bekleidung : ca. + 6,28 m von OK.FFB.EG. Ausführung als gebogene Wandkonstruktion mit entsprechender geeigneter verzinkter Metallunterkonstruktion. auf vorh. bauseitiger Stahlunterkonstruktion unten HEA 180 Unterkante = ca.+ 3,325m oben HEA 180 Oberkante = ca + 6,25 m aufgebracht. Dimensionierung und Auslegung der Unterkonstruktion und Befestigungen nach statischen Erfordernissen, Auslegung / Ausführung in Eigenverantwortung durch den AN . Einseitig 2 - lagig mit 2 x 6 mm GK / Flexplatten - Formplatten bekleidet. Oberfläche Q3 Stöße bewehrt s. Plan WP_23 s. Plan MP 207 Liefern und herstellen in fertiger Arbeit. inkl. erforderlicher Gerüste etc.			
		56 qm	EP.....	GP
630.8	Unterer Anschluss GK - Deckenfries weisse Kurve gerundet Unterer Abschluss der gerundeten Verkleidung der weissen Kurve der Vorposition als GKB.- Fries / Formteil, d = 12,5 mm im Radius gebogen, im gebogenen Verlauf der weissen Kurve folgend mit GK - Streifen hinterlegt, als Anschluss zur waagerechten Deckenverkleidung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
630	Titel	Schwarze und weisse Kurve		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: der Streckmetalldecke (Kundenzone) +3,10 m und als Anschluss Wandverkleidung der weissen Kurve im Winkel 60° incl.Alu - Eckschienen, Abschlussprofilen, etc. Oberfläche Q3 Abwicklung GK. - Fries : ca 15 cm inkl. verz. Metallunterkonstruktionen etc. s. Plan WP_23 in fertiger Arbeit inkl erf. Gerüste	14,5 m	EP.....	GP
630.9	oberer Anschluss GK-Wand weisse Kurve gebogen. liefern und herstellen des oberen Anschlusses der GK-Wand weisse Kurve der Pos. 630.7 s. Plan WP_23 als Anschluss zur Verkleidung weisse Kurve Pos. 630.7 und als Anschluss zur GK - Decke in der Ausstellung gebogen entsprechend Verlauf der weisse Kurve Radius 1,00 m aus GKB.- Flexplatten 2 x 6 mm im Radius gebogen, incl. der erforderlichen Unterkonstruktion Oberfläche Q3 Stöße bewehrt in fertiger Arbeit inkl erf. Gerüste	19 m	EP.....	GP
630.10	Leuchtenausschnitte Schwarze Kurve Leuchtenausschnitte in Wand / Brüstungs und Schürzenflächen der vorbeschriebenen Positionen " schwarze Kurven" herstellen. zum bauseitigen Einbau von Einbaustrahlern Abmessungen : B/H/T : ca. 600/150/200mm s. Plan WP_23 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
630	Titel	Schwarze und weisse Kurve		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: einmessen, anlegen und fachgerecht herstellen einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion, Aussparungen sind mit GK - auszukleiden. in fertiger Arbeit inkl. Gerüste			
		25 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 630		Schwarze und weisse Kurve, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

640

Decken

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

640.646

abgehängte MF - Rasterdecke

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.646	Untertitel	abgehängte MF - Rasterdecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
640.646.1	abgehängte Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm Abhangdecke aus Faserplatten, als Systemdecke Mineralfaser - Decke z.B Odenwald o.glw. als Einlegesystem 625 x 625 mm Plattengröße, mit sichtbaren Tragprofil -und Anschluss - und Winkelprofilen, Randprofilen Arbeitshöhe ca. 3,00 m Abhängung bis ca. 0,25 m Einbauhöhe Decke : ca. 2.75m, Befestigung vorh. Unterkonstruktion: Stb.- Decke Design: feingelocht, nach AG-Wahl Farbe: weiß Dicke (mm): 15 Länge (mm): 625 Breite (mm): 625 Baustoffklasse: A2 Unterkonstruktion: Stb.- Decke Lage im Gebäude : KG. Einbau nach Herstellervorgaben Liefern und herstellen in fertiger Arbeit. inkl. erforderlicher Gerüste. angebotenes Fabrikat :			
		122 m²	EP.....	GP
640.646.2	abgehängte Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm, wie vor, abgehängte Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm, wie vor, <u>jedoch :</u> Lage : Erdgeschoss Arbeitshöhe ca. 3,85 m von OK. RFB. Abhängung bis ca. 0,85 m Einbauhöhe Decke : ca. 2.75m, von OK: FFB			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.646	Untertitel	abgehängte MF - Rasterdecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		56 m²	EP.....	GP
640.646.3	abgehängte Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm, wie vor,			
	abgehängte Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm, wie vor,			
	<u>jedoch :</u>			
	Lage : 1. Obergeschoss / Sozialräume			
	Arbeitshöhe ca. 4,20 m			
	Abhängung bis ca. 1,50 m			
	Einbauhöhe Decke : ca. 2.75m von OK.FFB			
	Abhängung von Dachtrapezblech			
		102 m²	EP.....	GP
640.646.4	abgehängte Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm, wie vor,			
	abgehängte Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm, wie vor,			
	<u>jedoch :</u>			
	Lage : Obergeschoss /Treppenhäuser			
	Arbeitshöhe ca. 4,20 m bis ca. 7,50			
	Abhängung ca. 0,50 m - 1,00m			
	Einbauhöhe Decke : ca. 2.75m,			
	Abhängung von Dachtrapezblech oder			
	Stahlbetondecke			
		36 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.646	Untertitel	abgehängte MF - Rasterdecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
640.646.5	Abgehängte Rasterdecke Feuchtraum, Zulage			
	abgehängte Rasterdecke zur Position 640.646.3			
	<u>jedoch</u> für Feuchträume geeignet			
		14,5 m²	EP.....	GP
640.646.6	Deckenausschnitte in Rasterdecke DN 200			
	Deckenausschnitte in der Deckenkonstruktion herstellen. Herstellen von runden und eckigen Löchern in der Rasterdecken			
	zum bauseitigen Einbau von Einbaustrahlern und - Leuchten etc. im Bereich der Rasterdecke			
	Durchmesser: bis 200 mm Einzelgröße			
	einmessen, anlegen und fachgerecht herstellen einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion, für Leuchten- oder Lüftungseinbauten usw.			
		13 Stk	EP.....	GP
640.646.7	Deckenausschnitte in Rasterdecke DN100			
	Deckenausschnitte in der Deckenkonstruktion herstellen. Herstellen von runden und eckigen Löchern in der Rasterdecken			
	zum bauseitigen Einbau von Einbaustrahlern und - Leuchten etc. im Bereich der Rasterdecke,			
	wie vor, jedoch			
	Durchmesser: bis 100 mm Einzelgröße			
		73 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten			
640	Titel	Decken			
640.646	Untertitel	abgehängte MF - Rasterdecke			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
640.646.8	Senkrechte vierseitige GK - Schürze				
	Senkrechte vierseitige GK - Schürze als Schachtverkleidung von Unterkante der Rasterdecke / GK.- Decke bis Unterkante der Dachlichtkuppel, inkl. Alu - Eckschienen, verzinkter Unterkonstruktion , Anschlüsse zur Abhangdecke, Oberfläche Q3				
	Abmessung L/B bis ca. 125 / 125 cm Höhe der Schürze bis ca. bis 1,00 m Lage : Treppenhäuser 1-3				
	Arbeitshöhe bis ca. 4,20				
	inkl Gerüste in fertiger Arbeit.				
		3 Stk	EP.....	GP	
640.646.9	Fugenversiegelung				
	1-seitig, der Wand- und Deckenanschlüsse von Einfachständerwänden nach DIN 18183 mit Acryl-Dichtungsmasse fachgerecht herstellen Fugenabmessung: bis 10-12 mm				
		250 m	EP.....	GP	
Summe Untertitel 640.646					
	abgehängte MF - Rasterdecke, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

640.647

Abhangdecken / GK

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten			
640	Titel	Decken			
640.647	Untertitel	Abhangdecken / GK			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
640.647.1	GK Unterdecke Ausstellung / EG. abgehängt, Metall UK, 1 x 12,5 mm				
	liefern und Einbau einer abgehängenen Unterdecke nach DIN 18182 / Teil 1 bestehend aus einer verzinkten Metall- Unterkonstruktion Deckenprofilen (Trag - u. Grundprofilen) nach DIN 18182 - 1 1 - lagig mit GKB - Knauf Gipsbauplatten d = 12,5 mm beplankt. Abhängung mit Nonius - Abhängern incl. sämtlicher hierfür zugehörigen Systembauteile kraftschlüssig an Dach -Trapezblech befestigt und mit der Metallunterkonstruktion (Trag -und Grundprofilen) verbunden. Geschosshöhe von OK.FFB / EG bis Unterkante Dachtrapezblech : <u>ca.bis 8,50 m</u> bzw. von OK. RFB. / EG bis Unterkante Dachtrapezblech : bis ca. 8,75 m Abhänghöhe von Unterkante Dachtrapezblech bis Unterkante GK - Decke : <u>ca.2,22 m</u> Einbauhöhe / Unterkante Decke : 6,28 m von EG - Ebene OK. FFB. Lage im Gebäude : EG. / Ausstellung Befestigung Unterkonstruktion / Abhängung an vorh.Dachtrapezblechen. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie eV Qualitätsstufe Q3 Stöße bewehrt Ausführung gemäß Knauf System: D 112 o. glw. angebotenes System: Die GK - Decke wird umlaufend mit ca.10 cm Abstand zur Aussenfassade als Lüftungsfuge / Nachströmöffnung für die RWA - Einbauten ausgebildet. Die aufgekantetet Randplatten der GKB - Platten werden mit einer V - Fräsung hergestellt. (s.ges. Position) liefern und nach Angabe und Zeichnung einbauen, inkl. aller Gerüste, in fertiger Arbeit.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.647	Untertitel	Abhangdecken / GK		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		645 m²	EP.....	GP
640.647.2	Knauf 4 AK - Platte als Zulage			
	Knauf 4 AK - Platte als Zulage zur Vorposition, Verspachtelung der Längs und Stirnkanten mit Fugendeckstreifen.			
		645 m²	EP.....	GP
640.647.3	Zulage GKB Decke / V - Fuge			
	Zulage zu Decke Pos. 640.647.1 für Randausbildung der GKB - Decke mit einer V - Fuge / Fräsung / Aufkantung			
		55 m	EP.....	GP
640.647.4	Dehnungs- Bewegungsfugenausbildung			
	Dehnungsfugen / Bewegungsfugen innerhalb der GK - Deckenkonstruktion der Position 640.647.1 anlegen, einschließlich Trennung der UK. und notwendiger Einfassprofile, liefern und montieren, in fertiger Arbeit, inkl Gerüste.			
		95 m	EP.....	GP
640.647.5	Schräge GK.- Deckenschürze			
	Geneigte GK.- Deckenschürze, zusätzlich 3 -Dimensional gebogen bestehend aus erforderlicher verzinkter Metallunterkonstruktion, inkl der Abhängekonstruktionen			
	1 - seitig (Sichtfläche) mit GKB - Platten nach Erforderniss mit Flexplatten 12,5 mm stark beplankt, incl. aller Konstruktionen, Abhängungen, Formteilen, Alu - Kantenschienen, etc.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.647	Untertitel	Abhangdecken / GK		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Auslegung und Dimensionierung der Konstruktion inkl. aller statischen Erfordernisse sind vom AN / Bieter eigenverantwortlich zu wählen. Oberfläche Q3 Stöße bewehrt als Anschluss zur GK - Decke Pos. 640.647.1, Unterkante auf + 6,28 m und zur als Anschluss zur GK - Decke Pos. 640.647.7 Unterkante auf + 6,75 m Der Anschluss mittels GK - Formteilen als horizontaler Anschluss an die GK - Decke in der Ebene + 6,28 m bzw. an die schräg aufgehende Schürze unter Berücksichtigung der Radian / Winkel etc. sind vom Bieter mit einzukalkulieren. in fertiger Arbeit inkl aller Gerüste s. Plan WP _ 23			
		27 m	EP.....	GP
640.647.6	GK Unterdecke Büros etc. EG. abgehängt, Metall UK, 1 x 12,5 mm			
	liefern und Einbau einer abgehängenen Unterdecke nach DIN 18182 / Teil 1 bestehend aus verzinkten CD Deckenprofilen (Trag - u. Grundprofilen) nach DIN 18182 1 - lagig mit GKB - Knauf Gipsbauplatten d = 12,5 mm beplankt. Arbeitshöhe ca. 3,85 m bis UK. Decke Abhängung bis ca. 0,85 m Einbauhöhe UK. Decke : ca. 2.75m von OK. FFB Lage im Gebäude : EG., Büros, WC - Räume etc. Befestigung Unterkonstruktion an vorh.Stahlbetondecken (Decke über EG.)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.647	Untertitel	Abhangdecken / GK		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie eV Qualitätsstufe Q3 Stöße bewehrt Ausführung gemäß Knauf System: D 112 o. glw. angebotenes System: Einbau nach Herstellervorgaben Liefern und herstellen in fertiger Arbeit. inkl. erforderlicher Gerüste.			
		125 m²	EP.....	GP
640.647.7	GK Unterdecke Büros etc. 1.OG abgehängt, Metall UK, 1 x 12,5 mm liefern und Einbau einer abgehangenen Unterdecke nach DIN 18182 / Teil 1 bestehend aus einer verzinkten Metall- Unterkonstruktion Deckenprofilen (Trag - u. Grundprofilen) nach DIN 18182 - 1 1 - lagig mit GKB - Knauf Gipsbauplatten d = 12,5 mm beplankt. Abhängung mit Nonius - Abhängern incl. sämtlicher hierfür zugehörigen Systembauteile kraftschlüssig an Dach -Trapezblech befestigt und mit der Metallunterkonstruktion (Trag -und Grundprofilen) verbunden. Höhe von OK.FFB. 1.OG bis Unterkante Dachtrapezblech : ca.4,50m Abhänghöhe von Unterkante Dachtrapezblech bis Unterkante GK - Decke : ca.1,75 m Einbauhöhe / Unterkante Decke : 2,75 m ü. 1.OG.- Ebene FFB 1.OG = + 4,00 m Lage im Gebäude : 1.OG , Büros, Flure WC - Räume etc.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.647	Untertitel	Abhangdecken / GK		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Befestigung Unterkonstruktion / Abhängung an vorh.Dachtrapezblechen.			
	Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie eV Qualitätsstufe Q3 Stöße bewehrt			
	Ausführung gemäß Knauf System: D 112 o. glw.			
	angebotenes System:			
	liefern und nach Angabe und Zeichnung einbauen, inkl. aller Gerüste, in fertiger Arbeit.			
		434 m²	EP.....	GP
640.647.8	Revisionsklappen 40 / 40 cm			
	Liefern und Einbau von Revisionklappen in den GK . - Unterdecken herstellen der Öffnung in den GK - Decken incl. aller erforderlichen Arbeiten, Auswechselungen etc. Abmessung: 40 / 40 cm Fabrikat / Typ: Knauf / Alu Top o.glw. angeboten:			
	incl. aller Zubehöerteile in fertiger Arbeit.			
		8 Stk	EP.....	GP
640.647.9	Revisionsklappen 60 / 60 cm			
	Liefern und Einbau von Revisionklappen in den GK . - Unterdecken herstellen der Öffnung in den GK - Decken incl. aller erforderlichen Arbeiten, Auswechselungen etc. Abmessung: 40 / 40 cm Fabrikat / Typ: Knauf / Alu Top o.glw. angeboten:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.647	Untertitel	Abhangdecken / GK		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	incl. aller Zubehöerteile in fertiger Arbeit.			
		10 Stk	EP.....	GP
640.647.10	Deckenausschnitte in GK - Decken rund			
	Deckenausschnitte in der Deckenkonstruktion herstellen. Herstellen von runden Löchern in den GK - Deckenflächen zum bauseitigen Einbau von Einbaustrahlern und - Leuchten etc. im Bereich der GK - Decke Durchmesser: ca. 200 mm Einzelgröße einmessen, anlegen und fachgerecht herstellen einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion, für Leuchten- oder Lüftungseinbauten usw. nach Angabe u. Zeichnung Einbau in GK - Decke Ausstellung + 6,28 m / EG. OK. FFB in fertiger Arbeit inkl. Gerüste			
		80 Stk	EP.....	GP
640.647.11	Deckenausschnitte in GK - Decken rund			
	Deckenausschnitte in der Deckenkonstruktion herstellen. Herstellen von runden Löchern in den GK - Deckenflächen der Pos. 640.647.6 u. 640.647.7 zum bauseitigen Einbau von Einbaustrahlern und - Leuchten etc. im Bereich der GK Decke Durchmesser: 150 - 200 mm Einzelgröße nach Angabe und Zeichnung einmessen, anlegen und fachgerecht herstellen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.647	Untertitel	Abhangdecken / GK		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion, für Leuchten- oder Lüftungseinbauten usw.			
		45 Stk	EP.....	GP
640.647.12	Deckenausschnitte in GK - Decken rund, wie vor,			
	<u>jedoch :</u>			
	Durchmesser: 250 mm Einzelgröße			
		15 Stk	EP.....	GP
640.647.13	Deckenausschnitte in GK - Decken eckig			
	Deckenausschnitte in der Deckenkonstruktion herstellen. Herstellen von eckigen Löchern in den GK - Deckenflächen der Pos. 640.647.6 u. 640.647.7 nach Angabe und Zeichnung			
	zum bauseitigen Einbau von Einbaustrahlern und - Leuchten etc. im Bereich der GK -Decke			
	Abmessungen : L/B ca. 1,55 x 31 cm			
	einmessen, anlegen und fachgerecht herstellen einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion, für Leuchten- oder Lüftungseinbauten usw.			
		47 Stk	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
640.647.14	Säulenausschnitte			
	Säulenausschnitte rund oder eckig Durchm. bis 400 mm innerhalb der GK-Decke mit Eckschutz und Schattenfuge herstellen			
		1 Stk	EP.....	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.647	Untertitel	Abhangdecken / GK		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
640.647.15	Fugenversiegelung			
	1-seitig, der Wand- und Deckenanschlüsse von Einfachständerwänden nach DIN 18183 mit Acryl-Dichtungsmasse fachgerecht herstellen Fugenabmessung: bis 10-12 mm			
		300 m	EP.....	GP
Summe Untertitel 640.647			Abhangdecken / GK, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

640.648

Streckmetalldecken

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten			
640	Titel	Decken			
640.648	Untertitel	Streckmetalldecken			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
640.648.1	Streckmetalldecken System S4 Rhombos Durlum				
Streckmetalldecken aus verzinktem Stahl, auf dem Streckmetallzuschnitt ist ein Rahmen stumpf eingeschweisst um passgenaue Teile zu erhalten. Eingeschweißte Rahmen sowie sichtbare Rahmen in der Sichtfläche sind nicht zulässig. Material : verzinkter Stahl Maschenlänge : 28 mm Maschenbreite : 12 mm Stegbreite : 2 mm Stegdicke : 1,5 mm Streckmetalldicke : 3,6 mm Abmessung der Deckenplatten Länge : 1250 mm Breite : 625 mm Fugenbreite umlaufend ca. 1, 5 mm Hersteller / Produkt : Durlum / S4 Rhombos Musterplatte ist zur Freigabe vorzulegen. Oberfläche : pulverbeschichtet nach RAL 9006 Farbton Schichtdicke : ca. 60 µm Schallschutzauflage aus Akustikfilz d = 8 mm AKF 8/45 Durobond, Farbe schwarz Muster ist zur Freigabe vorzulegen Verzinkte Unterkonstruktion aus dem zum System passenden Teilen und Zubehörelementen, wie Rostwinkel, Querroste, Verbinder, Auflageprofile etc., mit Noniusabhängern drucksteif abgehängen, als Einhängekonstruktion. Der Abstand der Z - Auflageprofile ist exakt auf den Abstand der Einhängeseiten der Streckmetallplatten abzustimmen, so dass die Platten spannungsfrei im System liegen. Eine waagerechte / und fluchtgerechte Montage ist zu gewährleisten. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Alle Teile aus verzinktem Sathblech. Der Abstand der Rostwinkel ist nach DIN EN 13964 und entsprechend der Montageanleitung auszulegen und ist vom AN nachzuweisen und festzulegen. Abhängung von Stahl - Betondecke Lage im Gebäude: Erdgeschoss / Kundenzone u.a. Höhe bis unter Betondecke : ca. 3,60 von OK. FFB. / EG					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.648	Untertitel	Streckmetalldecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Abhängung : ca. 60 cm Höhenlage der abgeh. : Unterkante ca. 3,00 m über FFB. s. Plan WP_23 Die Einbau und Montagelinien des Herstellers sind zu beachten. liefern und einbauen in fertiger Arbeit nach Angabe / Zeichnung inkl. sämtlicher Gerüste,			
		305 qm	EP.....	GP
640.648.2	Streckmetalldecken System S4 Rhombos Durlum, wie vor			
	Streckmetalldecken System S4 Rhombos Durlum wie vor, <u>jedoch:</u> Abhängung von Stahlträger / Weitspannträger Lage im Gebäude: Erdgeschoss weisse Kurve Bereich s. Plan WP_23 Höhe bis OK.Stahl HEA 180: ca . 3,5m von FFB. EG. Ebene Abhängung : ca. 0,40 m Höhenlage abgeh. Decke : Unterkante ca. + 3,10 m über EG. / FFB			
		34,5 m²	EP.....	GP
640.648.3	Durlum Wandanschlussprofil			
	Wandanschlussprofil aus verz.Stahl Hersteller / Typ : Durlum Profilform : Klemmrandwinkle U 1071 mit Niederhaltefeder 1072 Oberfläche in RAL 9006 Farbton - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.648	Untertitel	Streckmetalldecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Befestigungsuntergrund : Stahl, Gipskarton oder Massivbauteile			
	liefern und im Zuge der Streckmetalldeckendecken der Vorpositionen montieren inkl. aller Gerüste , Zuschnitte etc. in fertiger Arbeit.			
		160 m	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
640.648.4	Durlum Wandanschlussprofil, wie vor			
	Wandanschlussprofil aus verz.Stahl Hersteller / Typ : Durlum			
	wie vor, jedoch : Profilform : Klemmrandwinkle U 1058 K mit Niederhaltefeder 1065 K			
		1 m	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
640.648.5	Durlum Wandanschlussprofil, wie vor			
	Wandanschlussprofil aus verz.Stahl Hersteller / Typ : Durlum			
	wie vor, jedoch : Profilform : Randwinkel F 025			
		1 m	EP.....	- Nur EP -
640.648.6	Randanschnitte / Passplatten als Zulage			
	Herstellen von Randanschnitten / Passplatten zu den vorbeschriebenen Streckmetalldecken für passgenaues Anarbeiten an angrenzende Bauteile für gebogene und gerade Schnitte / Platten lt. Angabe und Zeichnung als Zulage			
	liefern herstellen und einbauen in fertiger Arbeit.			
		160 m	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.648	Untertitel	Streckmetalldecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
640.648.7	Passplatten für bauseitige Einbauleuchten als Zulage			
	liefern, herstellen und einbauen von Passplatten passend für die bauseitigen Einbauleuchten / Langfeldleuchten <u>Kenndaten der Langfeldleuchten :</u> Länge / Breite : 1247 mm x 309 mm Höhe : 85 mm Gewicht 9 kg Hersteller / Typ : Zumtobel Nr. 42182598 für die vorbeschriebenen Streckmetalldeckenplatten als Zulage , herstellen, liefern und einbauen,			
		14 Stk	EP.....	GP
640.648.8	Anpassen / Auswechseln der Unterkonstruktion			
	Anpassen / Auswechseln der Unterkonstruktion der vorbeschriebenen Streckmetalldecken für Passplatten der Vorposition mit den bauseitigen Deckenleuchten. inkl.evtl. zusätzliche Abhänger etc. liefern , herstellen in fertiger Arbeit. inkl aller Gerüste.			
		14 Stk	EP.....	GP
640.648.9	Deckenausschnitte rund in Streckmetalldecke			
	Deckenausschnitte rund in den Streckmetalldecken der Vorpositionen herstellen zum bauseitigen Einbau von Einbaustrahlern und - Leuchten etc. Durchmesser: ca. 150 - 200 mm mm Einzelgröße einmessen, anlegen und fachgerecht herstellen einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion, für Leuchten- oder Lüftungseinbauten usw. - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.648	Untertitel	Streckmetalldecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nach Angabe und Zeichnung			Übertrag:
	in fertiger Arbeit.			
		75 Stk	EP.....	GP
Summe Untertitel 640.648		Streckmetalldecken, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

640.649

Lichtdecken

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten			
640	Titel	Decken			
640.649	Untertitel	Lichtdecken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
640.649.1	GK - Decke als Ausgleichfries Decke				
	liefern und Einbau einer abgehängenen Unterdecke nach DIN 18182 / Teil 1 bestehend aus einer verzinkten Metall- Unterkonstruktion Deckenprofilen (Trag - u. Grundprofilen) nach DIN 18182 - 1, Systemabhängig etc. 1 - lagig mit GKB - Knauf Gipsbauplatten d = 12,5 mm beplankt. Oberfläche Q3 Stöße bewehrt als Gipskarton - Deckenausgleichfries eben (Randfriesen) als Randanschluss zur nachfolgenden Unterdecke / Lichtdecke Typ. RENTEX in der GK - Decke sind 2 Stck . Öffnungen mit den Abmessungen L/B = ca. 3,40 m x 6 ,00 m für die Rentex - Lichtdecke fachgerecht inkl. aller Auswechselungen , Abhänger ,Unterkonstruktionen etc. einzubauen s. Plan WP_23 S3 - System Abhängung von Stahlbetondecke / Decke über EG. Höhe bis UK. Stahlbetondecke : ca. 3,60 Abhängung bis ca. 0,85 m Einbauhöhe Unterkante Decke : ca. 2,75 m Befestigung an vorh. Unterkonstruktion: Stb.- Decke liefern und einbauen in fertiger Arbeit inkl Gerüste, und Versiegelungen, Alu - Eckwinkeln Kanteneinfassungen der Öffnungen für dieLichtdecke mit Alu - Eckwinkeln, etc. Im Massenvordersatz sind die Ausnahmen für die Lichtdeckenfelder abgezogen!!!				
		54 m²	EP.....	GP	
640.649.2	Aqua - Paneel Indoor Zulage				
	Aqua - Paneel Decke Ausgleichfries als Zulage zur GK - Decke der Vorposition. Im Vorderen Bereich zu den Toranlagen				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten			
640	Titel	Decken			
640.649	Untertitel	Lichtdecken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	(Hub - Staffeltoren) ist anstatt GK - Platte die Aqua - Paneel - Beplankung einzubauen Länge : ca. 18,00 m Breite : ca. 1,00 m				
		13 m²	EP.....	GP	
640.649.3	Revisionsöffnungen in GK - Deckenfriesen				
	Liefern und Einbau von Revisionklappen in den GK . - Deckenfriesen herstellen der Öffnung in den GK - Decken incl. aller erforderlichen Arbeiten, Auswechselungen etc. Abmessung: 60 / 60 cm Fabrikat / Typ: Knauf / Alu Top o.glw. angeboten:				
	incl. aller Zubehöerteile in fertiger Arbeit.				
		4 Stk	EP.....	GP	
***Bedarfspos.					
640.649.4	Unterdecke aus gespannter Lackfolie				
	Unterdecke aus gespannter Lackfolie				
	Lieferung und Montage und Einbau einer gespannten Unterdecke als Lichtdecke aus transluzenter Diffusorfolie Hersteller : Rentex Typ : Luxell Farbton : matt - weiss				
	schwer entflammbar nach DIN 4102, Brandklasse B1 bzw. nach EN - Norm 14716 Klasse B -s2,d0, nicht brennend abtropfend. Folie mit zusätzlichem UV - Absorber ausgestattet. Sichtseite nicht spiegelnd sondern matt milchig. Transmissionsgrad der Folie 48 - 52 %.				
	Einschl. der passenden und systemgerechten Aluminium Spannrahmenprofil Typ C - 1221, Oberfläche passend zum RAL - Ton der Folie.				
	Abgehangen von der vorh. Stahlbetondecke wie in der Pos. 645.649.1 beschrieben, mit seith. Anschlüssen an den vorbeschrieben GK - Deckenfriesen.				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
640	Titel	Decken		
640.649	Untertitel	Lichtdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einbau erfolgt in 2 einzelnen Deckenfeldern Grösse je Feld : ca. 6,00 m x 3,40 m s. Plan WP_23 Einbau nach Herstellervorgaben Liefern und herstellen in fertiger Arbeit. inkl. erforderlicher Gerüste.			
		40,8 m²	EP.....	- Nur EP -
Summe Untertitel 640.649			Lichtdecken, Netto:	
Summe Titel 640			Decken, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

650

WC - Trennwände

12.12.2017 - Seite 90

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
650	Titel	WC - Trennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	1 x Trennwand ca. 1,70 m lang 1 x Frontwand ca. 2,20 m lang mit 2 Stck Türen Lage im Gebäude : EG. WC - Herren / Sozialbereich	1 Stk	EP.....	GP
650.5	WC - Schamwand WC Schamwand zwischen den Urinalen, wie in der ZTV beschrieben, auskragend ca. 60 cm mit Bodenfuß, Ausführung wie Trennwände. Ausführung nach Freigabe Muster / Farbe und Aufmaß vor Ort. Lage im Gebäude : EG. / 1.OG	2 Stk	EP.....	GP
650.6	Wandhaken Wandhaken passend zum Trennwandsystem liefern und montieren. Ausführung nach Freigabe Muster / Farbe und Aufmaß vor Ort.	6 Stk	EP.....	GP
650.7	Wand / Türstoppeer Wand / Türstopper passend zum Trennwandsystem liefern und montieren. Ausführung nach Freigabe Muster / Farbe und Aufmaß vor Ort.	6 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 650		WC - Trennwände, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

660

Holz - Innentüren

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
660	Titel	Holz - Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
660.1	einhängfertiges Türblatt 0,76 x 2,135 m einhängfertiges Türblatt, Fabrikat: Wirus o. glw. Türblatt für Zarge 0,76 x 2,135 m Rohbaurichtmaß Farbe: nach Farbkarte und Auswahl durch den AG., Portalitbeschichtet, mit Röhrenspaneinlage, Muster ist vorab vorzulegen Angeboten : vom Bieter einzutragen passend für vorh. montierte Stahl-Umfassungszargen (Normzarge) mit beidseitigen Schloßloch-/Bandverstärkungen, unten kürzbar bis 50 mm (ohne Nute). Gesamtstärke ca. 40 mm, mit eingebauten Bändern V0026 und PZ-Schloß mit Metallfalle und -Riegel, PZ - Schloss für bauseitigen Profilzylinder geeignet, (Markenfabrikate), Falz 3-seitig beschichtet, Verleimung nach DIN 204/03, 5-fach abgesperrt, Emissionsklasse: E1. Baurichtmaß: 0,76m x 2,135 m Normmaß: B/H = 0,74 x x 2,11cm. Beschlag: Drückergarnitur aus Aluminium Ev1 Eloxiert, Fabrikat:Hoppe Model L138 ,mit Rundrosetten für Drücker und Zylinder. komplett herstellen, liefern und einbauen. in fertiger Arbeit. Muster ist vorab vorzulegen Angeboten : vom Bieter einzutragen			
		5 Stk	EP.....	GP
660.2	einhängfertiges Türblatt 0,885 x 2,135 m einhängfertiges Türblatt, Fabrikat: Wirus o. glw. Türblatt für Zarge 0,885x 2,135 m Rohbaurichtmaß Farbe: nach Farbkarte und Auswahl durch den AG.,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
660	Titel	Holz - Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Portalitbeschichtet, mit Röhrenspaneinlage, Muster ist vorab vorzulegen Angeboten : vom Bieter einzutragen passend für vorh. montierte Stahl-Umfassungszargen (Normzarge) mit beidseitigen Schloßloch-/Bandverstärkungen, unten kürzbar bis 50 mm (ohne Nute). Gesamtstärke ca. 40 mm, mit eingebauten Bändern V0026 und PZ-Schloß mit Metallfalle und -Riegel, PZ - Schloss für bauseitigen Profilzylinder geeignet, (Markenfabrikate), Falz 3-seitig beschichtet, Verleimung nach DIN 204/03, 5-fach abgesperrt, Emissionsklasse: E1. Baurichtmaß: 0,885 x 2,135 m Normmaß: B/H = 0,865 x x 2,11cm. Beschlag: Drückergarnitur aus Aluminium Ev1 Eloxiert, Fabrikat:Hoppe Model L138,mit Rundrosetten für Drücker und Zylinder. komplett herstellen, liefern und einbauen. in fertiger Arbeit. Muster ist vorab vorzulegen Angeboten : vom Bieter einzutragen			Übertrag:
		21 Stk	EP.....	GP
660.3	einhängfertiges Türblatt 1,01 x 2,135 m			
	einhängfertiges Türblatt, Fabrikat: Wirus o. glw. wie vor, <u>jedoch</u> : Türblatt für Zarge 1,01 x 2,135 m Rohbaurichtmaß Normmaß: B/H = 0,985 x 2,11 m.			
		2 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
660	Titel	Holz - Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
660.4	Unterschnitt in Holztürblätter			
	Unterschnitt der Türblätter für Türblätter der Vorpositionen Breite bis 1,01 m auf Anordnung der Bauleitung in fertiger Arbeit			
		18 Stk	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
660.5	Kunststoff Lüftungsgitter			
	Kunststoff-Lüftungsgitter inkl. Lieferung und Einbau im unteren Bereich der Türblätter der vorgenannten Positionen 400 * 100 mm Einbau nach Angabe der Bauleitung. Farbe: wie Türblätter.			
		18 Stk	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
660.6	Zulage Vollspantürblätter			
	einhängefertiges Türblatt, Fabrikat: Virus o. glw. wie vor in den Positionen beschrieben			
	Türblätter für Zarge 0,76 - 1,01 m x 2,135m Rohbaurichtmaß			
	<u>jedoch :</u> mit Vollspaneinlage als Zulage			
		1 Stk	EP.....	- Nur EP -
660.7	MW - Zarge u. Türblatt 1,01 x 2,135 T30 - RS			
	Stahl-Umfassungszargen passend für T30 -RS Anforderungen Hörmann U-Stahlumfassungszargen oder gleichwertig			
	angebotenes Fabrikat :.....			
	für Massivwände (im Gebäude) aus Mauerwerk oder Beton, rechts/links verwendbar, für gefälzte T 30 - RS Türblätter, aus Feineisenblech, feuerverzinkt, 1,5 mm dick, Oberfläche vorbehandelt und allseitig grundiert Zargenspiegel: 30/45 mm Maulweitenkante: 15 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
660	Titel	Holz - Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maulweite: 270 mm Baurichtmaß: 1,01 x 2,135 m vorgerichtet für 3-teiliges Band, Fabrikat Simons oder gleichwertig, passend zur T30 - RS Türe. inkl. Obentürschliesser inkl. pasender Dreikammer-Dämpfungsprofil aus Edelstahl und nach Werksvorschrift einbauen. einhängefertiges Holz - Türblatt T30 -RS , Fabrikat: Wirus o. glw. Türblatt für Zarge 1,01 x 2,135 m Rohbaurichtmaß Farbe: nach AG - Wahl aus der Farbtonkarte Portalitbeschichtet, mit Röhrenspaneinlage, Muster ist vorab vorzulegen Angeboten : vom Bieter einzutragen passend zur Stahl-Umfassungszargen T30 - RS mit eingebauten Bändern und PZ-Schloß mit Metallfalle und -Riegel, PZ - Schloss für bauseitigen Profilzylinder geeignet, (Markenfabrikate), Falz 3-seitig beschichtet, Verleimung nach DIN 204/03, 5-fach abgesperrt, Emissionsklasse: E1. Beschlag: wie unter den vorgenannten Holztürblättern beschreiben, jedoch hier für T30 - RS Anforderungen. komplett herstellen, liefern und einbauen. in fertiger Arbeit. Muster ist vorab vorzulegen Angeboten : vom Bieter einzutragen			Übertrag:
		3 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
660	Titel	Holz - Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
660.8	WC-Edelstahlsymbole			
	WC-Edelstahlsymbole zur Unterscheidung Damen- und Herren-WC's. auf Anordnung der Bauleitung, liefern und auf die Türen aufbringen			
		8 Stk	EP.....	GP
660.9	Bodentürstopper			
	Bodentürstopper, Fabrikat: FSB, Ogro o.glw. mit schwarzem Elastolan-Puffer und schwarzer Unterplatte. Oberfläche: Alu 01 natur eloxiert, liefern und nach Werksvorschrift und auf Anweisung der Bauleitung einbauen.			
		30 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 660				
		Holz - Innentüren, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

670

Regiearbeiten

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
670	Titel	Regiearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
670.1	Facharbeiterstunden zum Nachweis			
	Nachstehend aufgeführten Stundenlohnarbeiten soweit von der AG. - Bauleitung ausdrücklich verlangt. Die Stundenzettel sind spätestens nach 2 Werktagen zur Prüfung und Unterschrift einzureichen. Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden nicht anerkannt. Die Kosten umfassen neben der Gestellung der normalen Werkzeuge alle Auslösungen und Zuschläge einschl. Fahrtauslagen für die Fahrten zur Baustelle. Sollte sich bei der Prüfung der Abrechnung ergeben, daß abgezeichnete Stundenleistungen in den Position des Leistungsverzeichnisses abzurechnen sind, so werden diese auch im Nachhinein über die Einheitspreise abgerechnet. Facharbeiterstunden zum Nachweis auf Anordnung der Bauleitung.			
		25 Std.	EP.....	GP
670.2	Helferstunden zum Nachweis			
	Nachweisarbeiten wie vor, jedoch für Helferstunden			
		25 Std.	EP.....	GP
Summe Titel 670				
		Regiearbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

600	LV	Trockenbau & Schreinerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
610	Titel	Innenwände	22	
620	Titel	Stahl - Türzargen	53	
630	Titel	Schwarze und weisse Kurve	56	
640	Titel	Decken	64	
640.646	Untertitel	abgehängte MF - Rasterdecke	65	
640.647	Untertitel	Abhangdecken / GK	70	
640.648	Untertitel	Streckmetalldecken	79	
640.649	Untertitel	Lichtdecken	85	
650	Titel	WC - Trennwände	89	
660	Titel	Holz - Innentüren	92	
670	Titel	Regiearbeiten	98	

Summe LV 600 Trockenbau & Schreinerarbeiten

		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				